

GIPUZKOAKO KARTAARKEOLOGIKOAREN GEHIGARRIA

Megalitoak (Aurrikuntza berriak 1990-2001)

Gipuzkoako Karta Arkeologikoaren¹ bigarren argitalpena atera zenean, monumentu edo aztarnategi bakoitzeko fitxa bat egin genuen, aurrikuntza berrien fitxak eta aurreko fitxen aldaketak erraz tartekatzeko moduan.

Miaketa hauek eta monumentuetara egiten diren bisitaldiak Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak Aranzadi Zientzia Elkarteko Prehistoria Sailari emandako dirulaguntzari esker egin ohi dira.

Ordutik hona, eta zenbait laguntzailek eta guk gerok eginiko miaketei esker, 27 megalito berri aurkitu dira (18 trikuharri, zista 1, 2 tumulu eta 6 harrespila multzo). Eta mendian egiten diren lanekin (baso-ateratze lanak, pistak eta antzerakoak) haien iraupena arriskuan egon daitekeenez, ezinbestekoa iruditu zaigu haien berri zehatza ematea.

Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritza emandako urratsa guztiz garrantzitsua izan da monumentu guzti horien babespenerako. Institutzio horrek Kultura Ondasun kalifikatuak (Kultura ondasunentzat legeak eskaintzen duen kalifikaziorik gorena)² izendatu bait ditu monumentu guzti hauek.

Monumentu hauek ezagutu eta Karta arkeologikoetan argitaratu ondoren, bidezkoa iruditu zaigu berriro seinaleztatzea, 80ko hamarkadan ezarritako seinaleak, hauskorrek zirenez, ondatuta bait zeuden. Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritzari proposatu genion planingintza hau eta gogo handirekin hartu zuen bere gain.

Seinaleztate plangintza honetarrako beharrezkoak izan dira pauso hauek:

1. Gipuzkoako monumentu guztietara bisita luzatu, bere egoera ikusteko eta seinaleztatzeak ekar ditzakeen arazoak aztertzeko.

SUPLEMENTO A LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE GIPUZKOA

Megalitos (Nuevos descubrimientos 1990-2001)

Cuando publicamos la segunda edición de la Carta Arqueológica de Gipuzkoa¹ lo hicimos utilizando una ficha para cada monumento o yacimiento, a fin de poder añadir e insertar nuevas fichas en la misma a medida que había un nuevo conjunto de descubrimientos o de variaciones de diversa índole en los anteriores.

Desde esa fecha y merced a nuevas prospecciones llevadas a cabo tanto por nosotros mismos como por colaboradores nuestros, contamos con un conjunto de 27 nuevos monumentos megalíticos (18 dólmenes, 1 cista, 2 túmulos y 6 conjuntos de cromlechs). Consideramos que la conservación de los mismos, habida cuenta de las talas y repoblaciones forestales, nuevas pistas que para ello se abren y otros trabajos análogos pueden ponerlos en peligro si no se dan a conocer debidamente.

Estas prospecciones y visitas a los monumentos en cuestión se han realizado gracias a las subvenciones que el Dpto. de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa viene concediendo al Dpto. de Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Un paso de gran importancia en la salvaguarda de los monumentos megalíticos de Gipuzkoa fue el dado por la Dirección de Patrimonio del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco, al declarar todos estos monumentos Bienes Culturales Calificados, máxima calificación que la Ley del Patrimonio Cultural Vasco concede a los bienes culturales².

Una vez conocidos los monumentos megalíticos y publicados en las Cartas Arqueológicas correspondientes, hemos creído conveniente señalizarlos adecuadamente, dado que la señalización que llevamos a cabo a comienzos de los años 80, debido a su fragilidad, había quedado muy deteriorada. Propusimos el plan a la Dirección de Patrimonio del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco, quien lo acogió con verdadero interés.

1) ALTUNA, J.; ARMENDARIZ, A.; BARRIO, L. DEL; ETXEBERRIA, F., MARIEZKURRENA, K., PEÑALVER, X. & ZUMALABE, F. 1990. Gipuzkoa. Carta Arqueológica. I. Megalitos. *Munibe* 7. *Gehigarria*. Donostia.

2) Euskal Herriko Aldizkari Ofiziala, 2000-06-12 eta 2001-03-05. Boletín Oficial del País Vasco de 12-06-2000 y de 05-03-2001.

2. Bere udalerrietan monumentuak dituzten udalekin harremanetan jarri, berauek ezagutarazteko eta hauetatik gertuen dauden instituzioak direnez, beraien babeserako neurri guztiak hartzeko.

3. Jabego pribatueta dauden monumentuen lurren nagusiekin harremanetan jarri.

4. Mendi eta Natura Inguruneke Zuzendaritzatzako basozainekin monumentuetara bisita luzatu.

5. Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritzaritzak Monumentu maila duten Kultura Ondasun Kalifikatuen-tzako erabiltzen duen zutarriren antzeko batekin monu-mentu guztiak seinaleztatu.

6. Monumentuaren garbiketa, hote, larra edo pinu txikiez estalirik azaltzen denean, beti jabearen baimena-ekin.

Lan hauetarako Mendi eta Natura Inguruneke Zu-zendaritzatza eta Udal gehienek laguntza eskergarria ja-so dugu.

Datuok, halaber, Foru Aldundiko Obra Hidraulikoe-tako eta Hirigintzako Departamentuko Lurralde Informa-zioko Zerbitzura eta Ingurugiro Departamentuko Mendi eta Natura Inguruneke Zuzendaritza Nagusiari helarazi dizkiegu —batez ere megalitoen kokapen zehatzari bu-ruzkoak—, mendiko lanetarako ematen diren baimenak aztertzerakoan megalito hauek kontuan har ditzaten.

Ogasun eta Finantza Departamentuko (Landaluz Katastroa) ere bidali ditugu datuak.

Monumentu hauen datuak udalbarrutietako udaleta-ra ere igorri dira.

Bestalde, Probetxu Publikoko Mendietako megalito guztietara joan gara, Mendi eta Natura Inguruneke Zu-zendaritza Nagusiko basozainekin. Izan ere, basozainak, ondare horretatik gertuen daudenak direnez, megalito hauek babesteko laguntzaile hoberenak izan daitezke.

Gehigarri honekin batera aurkibide alfabetikoa doa, inventario zenbakiaz, megalitotegiaz eta udalbarrutiaz sailkatua. Ikusiko duzue, zenbait monumenturen udalbarrutia aldatu egin da; beste batzuk, Errengako harrespila (Lesaka) kasu, Gipuzkoako Lurraldetik atera di-ra, lehen Oiartzunen zeudela pentsatzen baikenuen. Hori guztia muga batzuen aldaketaren ondorioz eta mia-keta zorrotzen ondorioz gertatu da.

Bi aurkibide horiez gain, beste berri bat eskaintzen dizuegu, non megalito guztien koordenatuak topa dai-tezkeen. Koordenatueta ere aldaketak egon dira, orain-go mapak zehatzagoak direlako.

Beste gai batera joaz, eta 1982ko lehenengo argital-penean esaten genuen moduan, tumuluaren arazoa berri-ro dakargu mahai gainera: orduan esaten genuenez, tri-kuharrien uestezko lekuetan aurkitutako tumuluak (er-dian zulogunea zutenak) dudarik gabeko monumentuak ziren; beste kasu batzuk, berriz, zalantza-koak ziren, eta industu arte ezin liteke jakin monumentu haien beneta-ko izaera. Egia esan, orain dela gutxi egindako egiturak edo harri pilaketak soilak ere izan litezke, esate baterako belardiak garbi uesteko eginikoak. Dena dela, badaezpa-da, kasu guztietan karta arkeologikoan jaso ziren, harri-pila bat salbatzea benetako monumentu bat galtzea bai-no hobea zela pentsatuz. Etorkizunean egingo diren in-

Esta señalización ha implicado los siguientes pasos:

1. Visita a todos los monumentos de Gipuzkoa para ver su estado y la diferente problemática que cada uno de ellos presenta cara al proyecto de señalización.

2. Contacto con los Ayuntamientos que tienen en su término municipal tales monumentos, a fin de que los conozcan y protejan, dado que son los que más cerca están de los mismos y los que mejor pueden conocer los peligros que les acechan.

3. Contacto con los propietarios si el monumento se halla en terreno privado.

4. Visita a los monumentos con el Servicio de Guardas de la Dirección de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5. Señalización con un hito indicador, semejante al que utiliza la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco para los Bienes Culturales Calificados con la categoría de Monumento.

6. Desbroce del monumento, cuando este está enmascarado por árgoma, brezo o plantaciones jóvenes de pino, previa autorización del propietario.

Para estos trabajos se ha contado con la inestimable ayuda de la Dirección de Montes citada y los Ayuntamientos afectados.

Todos estos datos obtenidos en estas labores y en especial la ubicación exacta de todos los monumentos, tanto los conocidos hasta el presente como los nuevos descubiertos, los hemos pasado al Servicio de Información Territorial del Dpto. de Obras Hidráulicas y Urbanismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Dirección de Montes y Medio Natural del Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente de la misma Institución, a fin de que en las autorizaciones que se den para la realización de trabajos forestales se tenga en cuenta la existencia de tales megalitos.

Así mismo se han pasado los datos al Catastro de Rústica del Dpto. de Hacienda y Finanzas de la misma Diputación.

Se han trasladado también los datos a los Ayuntamientos de los Municipios donde se localizan estos monumentos.

Por otro lado se ha visitado la totalidad de los monumentos megalíticos existentes en Montes de Utilidad Pública de Gipuzkoa con los guardas del citado Dpto. de Montes de la Diputación Foral encargados de su gestión. Al ser ellos los que más próximos están de este Patrimonio y en mejor situación para detectar los peligros que el mismo puede correr, resultan ser inestimables colaboradores en su conservación.

Junto con este suplemento publicamos además los índices alfabético, por número de inventario, por estaciones megalíticas y por municipios de todos los megalitos hasta ahora conocidos. Se observará que algunos monumentos han cambiado de municipio e incluso salido de la provincia, como los cromlechs de Errenga (Lesaka), que antes se creían localizados en Oiartzun. Ello es debido a la correcta determinación de los límites de algunos municipios y a un exhaustivo trabajo de campo.

Añadimos a los índices otro nuevo con las nuevas coordenadas de todos los megalitos, dado que ha habido también variaciones en tales coordenadas, variaciones resultantes también de una mayor precisión en los trabajos cartográficos.

En otro orden de cosas y una vez más, como indicábamos ya en la primera edición de la Carta en 1982,

dusketek, orain dela gutxi Galardi³ eta Txoritegi⁴ egin diren bezalakoak, zalantza guztiak argi ditzakete eta, megalitoak ez badira, fitxa horiek Kartatik kenduko dira. Bitartean, bertan uztea nahiago dugu.

Gure eskerrona azaldu nahi diegu hemen, beren mendiko txangoetan edo beren miaketetan aurkituriko monumentuak ezagutarazten dizkigutenei. Laguntza horri esker, denon artean, gure Ondarea babesteko urrats handiak emango ditugu.

Gure eskerrona, baita ere, Foru Aldundiko Obra Hidrauliko eta Hirigintzako Departamentuko Lurralde Informazioko Zerbitzuari, berak eman baitzigu eskatutako mapa guztiak: bai lanerako erabili ditugunak, baita lan honekin aurkezten direnak ere.

Ekintza guzti hauekin, gure ondare prehistorikoa ezagutu, babestu eta ezagutarazteaz gain, datozen ikerketetako gordetzen dugu. Ikerketa hauek gure aintzina-ko denboraz dugun ezagupena osatzen joango dira.

nos planteamos el problema de los túmulos. Decíamos allí que túmulos con cráter central, en lugares de típico emplazamiento dolménico, no parecían ofrecer dudas. Pero que en otros casos la duda era fundada y sólo una excavación podía determinar la naturaleza de tales monumentos. Puede en efecto tratarse de estructuras de épocas muy posteriores e incluso de simples morcueros o amontonamientos de piedras a fin de que la guadaña del segador no tropiece con piedras dispersas por la pradera o el helechal. Sin embargo en estos casos de duda recogíamos también el montículo en la carta, bajo el criterio de que más valía salvar un morcuero que dejar en peligro un auténtico monumento. Excavaciones del futuro, como las realizadas recientemente en Galardi³ y Txoritegi⁴ podrán ayudar a salir de dudas y entonces se podrán retirar de la Carta las fichas en cuestión. Entre tanto preferimos conservarlas.

Debemos agradecer aquí a quienes en sus excursiones montaÑeras o en sus prospecciones encuentran algunos de estos monumentos y nos los comunican, ya que sólo así podemos llevar a cabo, entre todos, esta labor de conservación de nuestro Patrimonio.

Agradecemos también al Servicio de Información Territorial del Dpto. de Obras Hidráulicas y Urbanismo de la Diputación Foral el facilitarnos los mapas que hemos solicitado: tanto los necesarios para la realización del trabajo mismo, como los que presentamos en este suplemento.

Consideramos que con estas distintas actuaciones, además de conocer, proteger y divulgar nuestro Patrimonio Prehistórico, lo conservamos para futuras investigaciones, las cuales podrán ir completando los conocimientos que poseemos de nuestro pasado remoto.

JESUS ALTUNA

3) MORAZA, A. 2000. Arqueología Histórica. *Aranzadiana* 121,32-82. Ikus 48-49 orr. Non indusketaren laburpena aurki daitekeen /Ver págs. 48-49 en que resume la intervención arqueológica.

4) MUJICA ALUSTIZA, J. A. 1995. Excavaciones en el túmulo de Txoritegi (Zerain) *Arkeoikuska* 94, 147-151.





BIBLIOGRAFIA

- ADAN DE YARZA, R.
1884 Descripción física y geológica de la provincia de Guipúzcoa. *Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España*. Madrid.
- AGIRRE, J.; MORAZA, A.; MUJICA, J.A. & OLAZABAL, A.
1999 *Idiazabalgo trikuharriak. Dólmenes de Idiazabal*. 1-53 + mapa. Idiazabalgo Udala. Idiazabal.
- ALTUNA, J.
1975 *Lehen Euskal Herria. Guía Prehistórica del País Vasco*. 1-259. Editorial Gero. Bilbao.
1976 *La Prehistoria Vasca*. In: Euskaldunak 1,1-16. Edit. Etor. San Sebastián.
1978a *La cultura dolménica en la Sierra de Aralar*. Aralar. 7-14. Tolosa.
1978b *La Prehistoria Vasca*. In: "Euskaldunak. La etnia vasca". 1-16. Ed. Etor. San Sebastián.
1978c *Prehistoria Vasca*. Colección de 36 diapositivas comentadas para uso de profesores de Escuelas y Centros de Enseñanza en general. Banco de Vizcaya. San Sebastián.
1981 *Huellas humanas del pasado en la vertiente oceánica del País. Notas sobre el paisaje y la fauna*. In: Mendiak 3, 26-39. Edit. Etor. San Sebastián.
1982 *Huellas prehistóricas en el Pirineo Vasco*. In: Mendiak 4, 25-33. Edit. Etor. San Sebastián.
1993 *Euskal Prehistoriaren eta Etnografiaren ikuspegiak*. Ed. Gero. Bilbo.
- ALTUNA, J.; APELLANIZ, J.M. & RODRIGUEZ ONDARRA, P.
1964 Excavación de la estación de túmulos de Satui-Arrolamendi (Legazpia, Guipúzcoa). *Munibe* 16, 60-71. San Sebastián.
1966 Excavación del dolmen de "Venta de Zarate" (Cizúrquil, Guipúzcoa). *Munibe* 18, 185-188. San Sebastián.
1969 Excavación del dolmen de la Venta de Zarate (Cizúrquil, Guipúzcoa). *Noticiario Arqueológico Hispánico* 10-11 y 12, 94-96. Madrid.
- ALTUNA, J.; APELLANIZ, J.M. & NOLTE, E.
1964 Excavación, estudio y datación por el C14 de la cueva sepulcral de Kobeaga (Ispaster, Vizcaya). *Munibe* 18, 37-61. San Sebastián.
- ALTUNA, J. & ARESO, P.
1977 Excavaciones en los cromlechs de Oyanleku (Oyarzun, Guipúzcoa). *Munibe* 29, 65-76. San Sebastián.
- ALTUNA, J.; ARMENDARIZ, A.; BARRIO, L. DEL; ETXEBERRIA, F.; MARIEZKURRENA, K.; PEÑALVER, X. & ZUMALABE, F.
1990 Gipuzkoa. Carta Arqueológica. I. Megalitos. *Munibe (Antropología-Arkeología) Supl.* 7. San Sebastián.
- ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A.; BARRIO, L. DEL; UGALDE, TX. & PEÑALVER, X.
1982 Carta Arqueológica de Guipúzcoa. *Munibe* 34, 1-42 + Cartografía. San Sebastián.
- ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K. & MARIEZKURRENA, C.
1992 Indices de términos arqueológicos contenidos en las Obras Completas de D. José Miguel de Barandiaran. Fundación J.M. de Barandiaran, *Colección. Sara* 2. San Sebastián.
- APELLANIZ, J.M.
1973 Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional. *Munibe Supl.* 1, 1-366. San Sebastián.
- APELLANIZ, J.M. & ALTUNA, J.
1966 Excavaciones en dólmenes de Guipúzcoa. *Munibe* 18, 167-184. San Sebastián.
- ARANZADI, T. DE
1915 Cromlechs en Guipúzcoa. Mairu-baratzak en Oyarzun. *Euskalerrriaren Alde* 5, 707-714. San Sebastián.
1919 *Los gentiles del Aralar*. Diputación de Vizcaya, 1-39. Bilbao.
- ARANZADI, T. DE & BARANDIARAN, J.M. DE
1928 *Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924-27. Caverna de Ermitia (Sasiola), Arbil (Las-tur), y Olatzazpi (Asteasu), Dolmen de Basagain (Murumendi), y caverna de Irurixo (Vergara)*. Diputación de Guipúzcoa, 1-48. San Sebastián.
- ARANZADI, T. DE; BARANDIARAN, J.M. DE & EGUREN, E.
1919a *Exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano*. Diputación de Guipúzcoa. 1-51. San Sebastián.
1919b *Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri*. *Euskalerrriaren Alde* 9, 215-221, 245-262, 298-312. San Sebastián.
1920 *Exploración de siete dólmenes de la sierra de Ataun-Burunda*. Diputación de Guipúzcoa, 1-56. San Sebastián.
1921 *Exploración de ocho dólmenes de Altzania*. Diputación de Guipúzcoa. 1-36. San Sebastián.
1922 *Exploración de 16 dólmenes de la sierra de Elosua-Placencia*. Diputación de Guipúzcoa. 1-34. San Sebastián.
1923 *Exploración de cuatro dólmenes de Belabieta*. Diputación de Guipúzcoa, 1-17. San Sebastián.
1924 *Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar*. Diputación de Guipúzcoa, 1-44. San Sebastián.

ARBELAIZ, A.

- 1981 El nuevo cromlech de Arriturrieta. Localización de cromlechs en Oiartzun. *Oiartzun*, 20-25. Oiartzun.

ARMENDÁRIZ, A.

- 1987 Problemas sobre el origen del megalitismo en el País Vasco. In: *El Megalitismo en la Península Ibérica*, 143-148. Ministerio de Cultura. Madrid.
1988 *Euskal Herriko Dolmenak*. Ed. Kriselu. San Sebastián.

ARMENDÁRIZ, A.; MUJICA, J.A. & PEÑALVER, X.

- 1986 Restauración en monumentos megalíticos. Una labor imprescindible tras su excavación. *Aranzadiana* 106,37-38. San Sebastián.

ATAURI, T.; ELOSEGUI, J. & LABORDE, M.

- 1951 Exploración de tres dólmenes de la estación dolménica de Igoin-Akola (Guipúzcoa). *Munibe* 3, 1-56. San Sebastián.

BARANDIARAN, J.M. DE

- 1916 Monumentos del Aralar guipuzcoano. *Euskalerriaren Alde* 6, 561-565. San Sebastián.
1917 *Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1917-18 en el Seminario Conciliar de Vitoria*. Boletín Oficial del Obispado de Vitoria. 1-39. Vitoria.
1926 Estaciones megalíticas de Navarra. *Revista Internacional de Estudios Vascos* 17, 358-368. San Sebastián.
1928 Nueva estación prehistórica en Guipúzcoa. Los dólmenes de Landarbaso. *Anuario de Eusko-Folklore* 8, 153-156. Vitoria.
1935 Huellas de arte y religiones antiguas en el Pirineo Vasco. In: "Homenaje a D. Eduardo Escarzaga". 375-426. Vitoria.
1946 Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. *Ikuska* I, 24-40. Sare.
1949 Contribución al estudio de los cromlechs pirenaicos. In: "Homenaje a D. Julio Urquijo". San Sebastián.
1953 *El hombre prehistórico en el País Vasco*. Ed. Ekin. Buenos Aires.
1962 En el Pirineo Vasco. Prospecciones y Excavaciones. *Munibe* 14,297-338. San Sebastián.
1963-64 Nota acerca de algunas investigaciones realizadas en el País Vasco desde el año 1933 al de 1936. *Anuario de Eusko-Folklore* 20, 117-125. San Sebastián.
1972 Diccionario Ilustrado de Mitología Vasca. *Obras Completas* 1. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao.
1973 Hojas de Eusko-Folklore. Materiales y Cuestionarios (Hojas publicadas en Anuario Eusko-Folklore desde 1921 a 1972). *Obras Completas* II. Bilbao.

BARANDIARAN, J.M. DE; LABORDE, M. & ATAURI, T.

- 1961 Exploración del dolmen de Otsaarte o Gizonzabal. *Munibe* 13, 155-160. San Sebastián.

BARRIO, L. DEL

- 1979 Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. *Munibe* 31,257-273. San Sebastián.
1986a Un nuevo megalito en el entorno del valle de Oiartzun. *Oiartzun*, 15-16. Oiartzun.
1986b Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. *Aranzadiana*, 30-31. San Sebastián.

- 1987 Nuevas subestaciones de cromlechs en la estación megalítica de Oiartzun, Guipúzcoa. *Aranzadiana* 107,40-42. San Sebastián.

- 1988 Nuevo conjunto de cromlechs pirenaicos en el Valle de Oiartzun. *Oiartzun*, 19. Oiartzun.

- 1989 Catálogo y cartografía de las estaciones megalíticas de Goizueta-Artikutza-Aranaz y Agiña-Lesaka (Navarra). *Munibe* 41, 101-132. San Sebastián.

- 1992 Megalitismoa Hernanin, bisitatzeko gida. *Hernani*, 20-23. Hernani.

- 1999 *Hernani. Kultura interesa duten ibilbideak. Itinerarios de interés cultural*. 1-42 pp. Ayuntamiento de Hernani. Hernani.

BARRIO, L. DEL & UGALDE, TX.

- 1980 Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. *Munibe* 32,343-378. San Sebastián.

BASERRITARRA

- 1880 *Un nuevo dolmen en Zaldibia. Consideraciones sobre las sepulturas megalíticas del país vascongado*. Unión Vasco-Navarra. Bilbao.

DELMAS, J.E.

- 1880 Bibliografía Vascongada. Los "Euskaros por D. Ladislao de Velasco". *Euskalerria* 1,78-81. San Sebastián.

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA PREHISTORICA DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

- 1990 Dolmen de Mendizorrotz II. *Arkeoikuska* 89, 159-160. Vitoria-Gasteiz.

EGUREN, E.

- 1927 Nuevas investigaciones prehistóricas en Alava. Los dólmenes de la sierra de Badaya. Nuevos dólmenes en Entzia. El dolmen de Larrasoil (Araya). Un nuevo monumento megalítico en Altzania. *Anuario de Eusko-Folklore* 7, 17-23. Vitoria.

ELOSEGUI, J.

- 1952 Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco, nº 3. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. *Munibe* 4, 131-138. San Sebastián.
1953 Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos 9, 229-378. Zaragoza.
1956 Prospecciones dolménicas en el País Vasco. Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco, nº 9. In: "Homenaje a D. Joaquín Mendizabal Cortazar", 134-147. San Sebastián.

ELOSEGUI, J.M.

- 1967 Dos notas sobre cromlechs. *Munibe* 19, 325-326. San Sebastián.

FERNANDEZMEDRANO, D.

- 1948 *Guía sumaria y provisional del Museo Arqueológico de Alava*. Tirada en multicopista. 1-27. Vitoria.

GALILEA, F.

- 1980 Catálogo de túmulos y campos tumulares en Euskalerria. Su análisis. *Kobie* 10,421-447. Bilbao.

GANDIAGA, B. & UGALDE, TX.

- 2000 Nuevos monumentos megalíticos en las sierras de Aitzkorri, Orkatategi y Elgea-Artia. *Arkeolan. Boletín informativo* nº9/2000, 26-29. Irun.

GORROCHATEGUI, P.M. & GOYENECHEA, A.M.

- 1961 Dolmen de Mari-kutxa. *Munibe* 13, 35-37. San Sebastián.

IRIARTE, M.J.

- 1999 El entorno arqueobotánico de la estación megalítica de Ataun-Burunda (Gipuzkoa). II. Los dólmenes de Unanabi y Napalatza (Idiazabal) y el túmulo de Txoritegi (Zerain). *Isturitz. Cuadernos de Prehistoria-Arkeologia* 10, 247-258.

IRIZAR, P.

- 1980 Tras las huellas de los antepasados. *Aranzazu IX-1980*, 18-20. Oñate.

ITURRALDE Y SUIT, J.

- 1911 *La Prehistoria en Navarra*. Pamplona.

IZQUIERDO, M.

- 1996 Astigarraga. VI Campaña de prospección con catas. *Arkeoikuska* 95, 222-232. Vitoria-Gasteiz.

LEIBAR, A.

- 1976 Sendero de cromlechs. *Oartzun*, 33-37. Ayuntamiento de Oartzun.
- 1977 Sendero de cromlechs. *Cuadernos de Etnografía y Etnología de Navarra*, 103-112. Pamplona.

LEIBAR, A. & ELOSEGUI, J.

- 1965 Un nuevo dolmen guipuzcoano a dos y medio kilómetros del casco urbano de Rentería. *Munibe* 17, 114-116. San Sebastián.

LEIZAOLA, F.

- 1984 El monolito de Txoritokieta (Astigarraga-Errenderia). *Errenderia-Rentería* 19, 56-58. Ayuntamiento de Rentería.

MERINO, I.

- 1991 Estudio del material Óseo humano de los yacimientos de Larrarte y Trikuaitz I (Gipuzkoa). *Munibe (Antropología-Arkeologia)* 43, 167-173. San Sebastián.

MILLAN, L. & LIZARRALADE, A.

- 1982 *La sierra de Aralar*. Federación Vasca de Montaña-Euskal Herriko Mendizale Elkargoa.

MUJICA, J.A.

- 1987 Dolmen de Larrarte (Beasain, Guipúzcoa). I Campaña de excavación. *Arkeoikuska* 86, 37-39. Vitoria-Gasteiz.
- 1988 Monumento megalítico de Zorroztarri (Idiazabal - Segura). I Campaña de excavaciones. *Arkeoikuska* 87, 32-34. Vitoria-Gasteiz.
- 1989 Monumento megalítico de Zorroztarri (Idiazabal - Segura). II Campaña de excavaciones. *Arkeoikuska* 88, 36-37. Vitoria-Gasteiz.
- 1990 Monumento megalítico de Zorroztarri (Idiazabal - Segura). III Campaña de excavaciones. *Arkeoikuska* 89, 92-94. Vitoria-Gasteiz.
- 1991 Dolmen de Napalatza (Idiazabal). I Campaña de excavaciones. *Arkeoikuska* 90, 82-85. Vitoria-Gasteiz.
- 1992 Dolmen de Unanabi (Idiazabal). *Arkeoikuska* 91, 103-104. Vitoria-Gasteiz.
- 1993 Monumento megalítico de Praalata (Idiazabal). *Arkeoikuska* 92, 200-204. Vitoria-Gasteiz.

- 1994 Monumento megalítico de Aitxu (Ataun - Idiazabal). *Arkeoikuska* 93, 178-182. Vitoria-Gasteiz.

- 1995 Túmulo de Txoritegi (Zerain). *Arkeoikuska* 94, 147-151. Vitoria-Gasteiz.

- 1995-96 Excavación del Sepulcro de Corredor de Igartza W (Ataun-Gipuzkoa, Urdiain-Navarra). *Trabajos de Arqueología Navarra* 12, 289-292.

- 1997 Monumento megalítico de Atxurbi (Ataun). *Arkeoikuska* 96, 116-120. Vitoria-Gasteiz.

- 1998 Dolmen de Otsaarte (Parzonaría de Altxania). *Arkeoikuska* 97, 170-172. Vitoria-Gasteiz.

- 1999a Dolmen de Mandubi-Zelaia (Ezkio-ltxaso). *Arkeoikuska* 98, 130-132. Vitoria-Gasteiz.

- 1999b Dolmen de Urrezulko armurea (Idiazabal). *Arkeoikuska* 98, 442-445. Vitoria-Gasteiz.

- 2000 Dolmen de Mandubi Zelaia (Ezkio-ltxaso). *Arkeoikuska* 99, 92-94. Vitoria-Gasteiz.

MUJICA, J.A. & ARMENDARIZ, A.

- 1991 Excavaciones en la estación megalítica de Murumendi (Beasain, Guipúzcoa). *Munibe (Antropología-Arkeologia)* 43, 105-165. San Sebastián.

MUJICA, J.A. & PEÑALVER, X.

- 1987 Notes sobre el megalitisme a Euskal Herria. *Cota Zero* 3, 13-25. Vic.

PEÑABASURTO, L.

- 1954 Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco, nº 7. Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra. *Munibe* 6, 174-181. San Sebastián.

- 1960 Reconstitución y catalogación de los cromlechs existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra. *Munibe* 12, 89-212. San Sebastián.

PEÑA SANTIAGO, L.

- 1980 El monolito de Mugarriluze. *"El Diario Vasco"*. 8-6-1980.

PEÑA, L.P. & ELOSEGUI, J.

- 1984 *Guipúzcoa, excursiones y paseos*. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián.

PEÑALVER, X.

- 1983a Estudio de los menhires de Euskal-Herria. *Munibe* 35, 355-450. San Sebastián.

- 1983b, Monolito de Supitaitz, Aralar. *Arkeoikuska* 81-82, 42-44. Vitoria-Gasteiz.

- 1984 Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). *Munibe (Antropología-Arkeologia)* 36, 71-82. San Sebastián.

- 1987 Mulisko gaineko indusketa arkeologikoa. Urnieta-Hernani (Gipuzkoa). *Munibe (Antropología-Arkeologia)* 39, 93-120. San Sebastián.

- 1999a Yacimiento de Langagorri (Astigarraga-Errenderia). *Arkeoikuska* 98, 399-402. Vitoria-Gasteiz.

- 1999b Sobre el origen de los Vascos. *Las fuentes arqueológicas*. 143 pp. Ed. Txertoa. San Sebastián.

PEÑALVER, X. & URIBARRI, E.

- 1996 Onyi-Zistako indusketa Arkeologikoa (Urnieta, Gipuzkoa). *Munibe (Antropología-Arkeologia)* 48, 81-91. San Sebastián.

PERICOT, L.

- 1950 Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. *Monografías del Instituto de Estudios pirenaicos* 31, 1-273. Barcelona.

RIQUET,R.

- 1962 Les cranes d'Urriaga en Itziar (Guipúzcoa). *Munibe* 14,84-104. San Sebastián.

SAN MARTIN, J.

- 1953 Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº 5. Dos nuevos dólmenes vascos. *Munibe* 5,20-21. San Sebastián.
- 1954 Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco, nº 8. Tres nuevos dólmenes vascos. *Munibe* 6,268-271. San Sebastián.
- 1956 Nuevos hallazgos dolménicos. *Munibe* 8, 120-123. San Sebastián.
- 1958 Un nuevo dolmen guipuzcoano. *Munibe* 10, 307-308. San Sebastián.
- 1965 Dolmen de Zaingo Ordeka en el macizo de Ernio. *Munibe* 17, 108-111. San Sebastián.
- 1966 Hallazgo de una estación megalítica en el macizo del Ernio. Los dólmenes de Zaingo Ordeka y Otagain. *Pyrenaica* 1,30-36. Tolosa.
- 1971-72 Arantzazu artia mendietako bi dolmen Araba-Gipuzkoa. *Anuario de Eusko-Folklore* 24, 271-278. San Sebastián.

SECCION DE PREHISTORIA DE ARANZADI

- 1950 Exploración de la Estación Dolménica de Igoin-Akola (antes Landarbaso) en Guipúzcoa. *Munibe* 2, 152-153. San Sebastián.

SORALUCE,P.

- 1895 El marinero euskaldun. *Euskalerrria* 33, 468-472. San Sebastián.

TORRES,J.A.

- 1997 Gainzabalgo trikuharria: Beste monumentu megalitiko bat Oiartzunen. *Oiartzun* 97,22-25. Oiartzun.

UNCETABARRENECHEA,A.

- 1957 Nuevas aportaciones al catálogo dolménico del País Vasco. *Munibe* 7, 156-157. San Sebastián.

VARIOS

- 1982 Oñatiko historia eta arte bilduma. Inventario histórico-artístico del valle de Oñati. *Oñatiko Liburute-giaren Aldizkaria* 11. 143-147. Oñati.
- 1987 Andoaingo Historiaurrean edo Andoaingo Historiaurrea. Andoain en la Prehistoria o Prehistoria de Andoain. *Andoaingo Paperak* 2. Ayuntamiento de Andoain.
- 1989 *Guía ecológica de Artikutza (Naturaleza y huella humana)*. Ayuntamiento de San Sebastián.

VIVANCO, J.J.

- 1981 Orientación y tipología de las cámaras de los dólmenes de montaña y valle. Estudios de Arqueología Alavesa 10, 67-144. Vitoria.

ZUFIAURRE,J.

- 1984 Trikututegi, un nuevo dolmen en la zona de Murumendi. *Beasain festivo*, 5-6. Beasain.

ZUMALABE, F.

- 2000 Txoritokieta (Errenteria). *Arkeoikuska* 99, 391-393. Vitoria-Gasteiz.

MUNIBE Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
--	-------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

ARRATOLAGAÑA

MOTA: Trikuharria ZB: 250
UDALA: Legazpi eta Oñati

TIPO: Dolmen Nº: 250
T.M.: Legazpi y Oñati

KOKAPENA

Brinkola-Zegamako megalitotegia. Legazpi eta Oñati-ko Udalbarrutietan.

KOKAPEN ZEHATZA

Arratolagaña (737 m.)mendiaren H mazelako uren banalerroan, Legazpi eta Oñatiko udalbarrutien muga adierazten duen mugarritik 40 m-ra. Legazpi eta Oñatiko udalbarrutietan. Amutxandako trikuharria IIE-ra dago, 1.350 m-ra, eta Urietagañakoa 980 m HE-ra.

KOORDENATUAK

88-61 Orr.

X.552.956 Y.4.761.991 Z.730

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 10,50 m-ko diámetroa I-H-an eta 11 m-koa E-M-an, eta 1,15 m-ko garaiera M-an eta 1 m-koa E-an. Erdian sakonune bat dago 2,50 m-ko diámetroa eta 0,30 m-ko sakonera duena, eta gelditzen den tumuluaren IE-ra dagoena. Sakonune horren barnean ganbararen aztarnak ikus daitezke: E-n zutikako lauza bat (0,70 x 0,40 x 0,07 m) eta beste bat etzana sakonunearen HE-ko koadrantean (1,60 x 1,20 x 0,30 m) albokoa izango litzatekena. Bertako hareharriak. Tumuluaren bazterraldean, E, HE, HM, eta IM-an, zenbait harri kenduta daude la dirudi, aspaldian eraikuntzetarako aprobetxatuak seguruenik.

HISTORIA

J.M. Arruabarrenak aurkitu zuen 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURASEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Trikuharria pinudi batean kokatua dago (Korsikako larizioa), baina ez dio kalterik eragiten. Seinalezaturik gabe dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Brinkola-Zegama. Entre los términos municipales de Legazpi y Oñati.

LOCALIZACIÓN

En la divisoria de aguas de la ladera meridional del monte Arratolagaña (737 m.), a unos 40 m. del mojón asentado en su cima, vértice en el límite entre los municipios de Legazpi y Oñati. Entre los términos de Legazpi y Oñati. Los dólmenes de Amutxanda y de Urietagaña se localizan respectivamente a 1.350 m. al NNE y a 980 m. al SE.

COORDENADAS

Hoja 88-61

X.552.956 Y.4.761.991 Z.730

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 10,50 m. de diámetro N-S y 11 m. E-W, y entre 1,15 m. de altura al W y 1 m. al E. Depresión de 2,50 m. de diámetro y 0,30 m. de profundidad, descentrada al NE de lo que se conserva del túmulo, en cuyo interior se conservan restos de la cámara, conformada al E por una losa enhiesta (0,70 x 0,45 x 0,20 m.), de cierre, y otra tendida en el cuadrante SE del cráter (1,60 x 1,20 x 0,30 m.), probablemente lateral. Areniscas del terreno. En los extremos del galgal, al E, SE, SW y NW, se aprecian mordeduras en la estructura, debidas presumiblemente al aprovechamiento, antaño, de sus materiales.

HISTORIA

Descubierto en 2000 por J.M. Arruabarrena. No ha sido excavado.

SECUENCIACULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se encuentra ocupado por una explotación de coníferas (pino laricio de Córcega), sin que el megalito se encuentre afectado en la actualidad por ésta. Carece de señalización

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA




Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentu
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A

MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ARRATOLAGAÑA

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herriak / Municipios
LEGAZPI / OÑATI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BRINKOLA-ZEGAMA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	-----------------------------------	---	------	----------------

URIETAGAÑA

MOTA Trikuharria ZB: 251
UDALA: Legazpi

TIPO: Dolmen Nº: 251
T.M.: Legazpi

KOKAPENA

Brinkola-Zegamako megalitotegian. Legazpiko udal-barrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Urietagaña (789 m.) menditik mendebaldera doan bizkarraren lehenengo zelaigunearen mendebaldeko ertzean, kaxko baten azpian. Arratolagañako trikuharria, 980 m-ra dago IM-ko norabidean.

KOORDENATUAK

88-61 Orr.
X.553.680 Y.4.761.340 Z.765

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 6,50 m-ko diámetroa eta 0,50 m-ko garaiera E-n eta 0,40 m-koa M-n. Erdialdean sako-nune bat du non zutik azaltzen diren ganbarako 2 harlauza. Horietako bat E-n dago(0,70 x 0,45 x 0,15 m.) I-H-ra norabidetua eta bestea M-n (0,80 x 0,60 x 0,15 m.), okertua eta 50°-ra norabidetua. Berauen artean beste zenbait harlauza azaltzen dira etzanak. Azken hauen artean nabarmenena He-n azalean dagoena da, 1,05 x 0,80 x 0,18 m neurtzen duena. Ganbararen I-ko albotik, tumuluaren ertzerraino, IE koadrantea betetzen duen bloke handi bat ikusten da, megalitoa eraikitzeke erabili ohi zena. Bertako hareharriak.

HISTORIA

J.M. Arruabarrenak aurkitu zuen 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Trikuharri hau harizti handi batean kokatua dago eta horietako zenbait haritz trikuharriaren tumuluaren errokurik azaltzen dira. Seinalez tatu gaberik dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Brinkola-Zegama. Término municipal de Legazpi.

LOCALIZACIÓN

En el extremo occidental del primero de los rellanos que se manifiestan en el espolón occidental del monte Urietagaña (789 m.), en la base de un pequeño casco. El dolmen de Arratolagaña se localiza a 980 m. al NW.

COORDENADAS

Hoja 88-61
X.553.680 Y.4.761.340 Z.765

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 6,50 m. de diámetro y entre 0,50 m. de altura al E y 0,40 m. al W. Depresión central en cuyo interior sobresalen enhiestas dos lajas camerales, una al E (0,70 x 0,45 x 0,15 m.) orientada longitudinalmente N-S y otra al W (0,80 x 0,60 x 0,15 m.), revirada, orientada a 50°, alojando entre ellas varias lajas tendidas, destacando al S la más superficial con unas dimensiones de 1,05 x 0,80 x 0,18 m. Desde el lateral N de la cámara, hasta el borde del galgal en esa dirección, ocupando buena parte del cuadrante NE, se observa la existencia de un gran bloque, cuya disposición presumiblemente pudo ser aprovechada para conformar el megalito. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 2000 por J.M. Arruabarrena. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se encuentra ocupado por una extenso robledal, alguno de cuyos ejemplares se encuentran crecidos sobre el túmulo. Carece de señalización.

BABES-MAILA


Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.



URIETAGAÑA



GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{OU} EOLOGI ^{KO}/_C A MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA




Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA

★
URIETAGAÑA
TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
LEGAZPI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BRINKOLA-ZEGAMA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	---------------

ATXUKO ALDAI

MOTA: Trikuharria ZB: 252
UDALA: Gipuzkoa eta Arabako
Partzuergoa.

TIPO: Dolmen Nº: 252
T.M.: Parzonería General de
Gipuzkoa y Araba

KOKAPENA

Aratz-Alsasuko megalitotegian. Gipuzkoa eta Araba-ko Partzuergo Orokorrarena den Probetxu Publikoko 3.070.2 zk. duen mendian.

KOKAPEN ZEHATZA

Atxuko aldoi deituriko lekuan, mendiaren magaleko zelaigune batean, Atxuko aldaiko sarobearen austarritik (erdiko mugarria) 630 m IIE-ra, izen bereko txabolaren ondoan.

KOORDENATUAK

113-39Orr.
X.560.320 Y.4.751.555 Z.855

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 7,50 m-ko diámetroa I-H-an eta 8,50 m-koa E-M-an, eta 0,55 m-ko garaiera I-an eta 0,30 m-koa al H-an. Erdialdean eta luzeran HE-HHM-ra norabidetua, trapezoide erako bloke etzan bat topa daiteke, de 1,70 x 1,25 - 0,30 x 0,30 m-ko lodiera duena. Bere ondoan, IM-ko koadrantean, etzanak baita ere, beste bi bloke 0,80 x 0,45 x 0,15 m eta 0,70 x 0,65 x 0,25 m-koak. Tumuluaren erdialdean eta IE koadarantearen ertzean harrizko hesiren arrastoak soma daitezke. Bertako hare-harriak.

HISTORIA

J. Tellabidek aurkitu zuen 1994n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Pagadi batean kokaturik dago eta pago landare bi erroturik azaltzen dira Ekialdeko arkuan. Seinalaztatua dago

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurilaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Aratz-Alsasua. Parzonería General de Gipuzkoa y Araba. En el M.U.P. La Parzonería General de Gipuzkoa y Araba, nº 3.070.2, perteneciente a la Parzonería General de Gipuzkoa y Araba.

LOCALIZACIÓN

En el paraje de Atxuko aldoi, en un rellano en la ladera, a 630 m. al NNE del austarri (mojón central) del sel de Atxuko aldoi, ubicado junto a la txabola del mismo nombre.

COORDENADAS

Hoja 113-39
X.560.320 Y.4.751.555 Z.855

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 7,50 m. de diámetro N-S y 8,50 m. E-W, y entre 0,55 m. de altura al N y 0,30 m. al S. En el centro, orientado longitudinalmente NNE-SSW, se encuentra tendido un bloque con forma trapezoidal, de 1,70 x 1,25 - 0,30 x 0,30 m. de grueso, y a su lado, en el cuadrante NW, también tendidos, otros dos bloques de 0,80 x 0,45 x 0,15 m. y 0,70 x 0,65 x 0,25 m. Centradas en el túmulo y en el extremo del cuadrante NE, se observan trazas de paredes. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1994 por J. Tellabide. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


Se ubica en un hayedo, con un par de cepas de esta especie enraizadas en el arco oriental del túmulo. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



ATXUKO ALDAI



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



ATXUKO ALDAI

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
GIPUZKOAKO ETA ARABAKO
PARTZUERGOKA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ARATZ-ALSASUA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15.eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

ATXURBI

MOTA: Zista ZB: 253
SIGLA: AB-Atx.
UDALA: Ataun

TIPO: Cista Nº: 253
SIGLA AB-Atx.
T.M.: Ataun

KOKAPENA

Ataun Burundako megalitotegian. Ataungo Udalbarrutia. Ataungo udalarena den Agauntza Probetxu Publiko Mendian, 2.015.1 zk.

KOKAPEN ZEHATZA

Atxurbin, Atxurbide (782 m.) eta Dorronsoro gañe (771 m.) artean, azken tontor honetatik 280 m. IIM-aldera. Uren banalerroan, Ataun-Idiazabalgo mugan dagoen alanbretik gertu. Urrezulko Armurea trikuharria zista honetatik 140 m.-tara dago IIM-aldera.

KOORDENATUAK

113-8 Orria
X.560.370 Y.4.759.490 Z.765

DESKRIBAPENA

Zista. 6 m. diametroko tumulua, 0,30 m. altuera duena. Egituraren erdialdean, 8 harlauzako ganbara laukizuzen itxi bat osatzen duena. Ganbararen luzera metro 1 eta zabalera 0,50 m. I-H zuzenbidearekin. Bertako hareharriak.

HISTORIA

L. Ugartek aurkitu zuen 1996n. J.A. Mujikak industu zuen 1996n. Materiala Aranzadi Zientzia Elkarteke Prehistoriako Departamentuko gordailuan dago.

KULTURA SEKUENTZIA

Brontze Aroa

OHARRAK

Belardi batean kokatuta dago. Seinalaztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Ataun-Burunda. Término municipal de Ataun. En el M.U.P. Agauntza, nº 2.015.1, perteneciente al Ayuntamiento de Ataun.

LOCALIZACIÓN

En el paraje de Atxurbi, entre las cotas Atxurbide (782 m.) y Dorronsoro gañe (771 m.), a 280 m. al NNW de esta última altura. En la divisoria de aguas, próxima a la alabrada de muga Ataun-Idiazabal. El dolmen Urrezulko Armurea se localiza a 140 m. al NNW.

COORDENADAS

Hoja 113-8
X.564.370 Y.4.759.490 Z.765

DESCRIPCIÓN

Cista. Túmulo de 6 m. de diámetro y 0,30 m. de altura. Centrada en la estructura, cámara de 8 losas que forman un recinto rectangular cerrado, de 1 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, orientado N-S. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierta en 1996 por L. Ugarte. Excavada por J.A. Mujika en 1996. Los materiales se encuentran depositados en el Departamento de Arqueología Prehistórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

SECUENCIA CULTURAL

Edad del Bronce.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se dedica a pastizal. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

AGIRRE,J.; MORAZA,A.; MUJICA,J.A. & OLAZABAL.A.

1999 *Idiazabalgo trikuharriak. Dólmenes de Idiazabal*. 1-53 + mapa. Idiazabalgo Udala. Idiazabal.

MUJICA,J.A.

1997 Monumento megalítico de Atxurbi (Ataun). *Arkeoikuska* 96, 116-120. Vitoria-Gasteiz.

OHARRA

Megalito hau orain dela gutxi industua izan da eta ondoren estalia. Horregatik ez da egokia gaur ikusten denari plano bat egitea. Ezin izan dugu indusketa garaian ateratako planorik lortu.

NOTA

Este megalito ha sido excavado recientemente y cubierto después de su excavación. Por eso no tiene mucho sentido levantar un plano de lo que actualmente se ve sobre el terreno. No hemos podido contar con el plano obtenido durante la excavación.

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA




Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria, eta Kirol Departamentua
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Eskala 1 : 10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ATXURBI

ZISTA / CISTA

Herria / Municipio
ATAUN

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ATAUN-BURUNDA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 132-2217
---	----------------------------------	-----------------------------------	------	---------------

OINDOLAR I

MOTA Trikuharria ZB: 254
UDALA: Villabona

TIPO: Dolmen Nº: 254
T.M.: Villabona

KOKAPENA

Belabietako megalitotegian. Villabonako Udalbarrutian. Villabonako udalarena den Amasamendia Probetxu Publikoko Mendian, 2.075.1 zk.

KOKAPEN ZEHATZA

Oindolar mendiaren M-ko mazelan dagoen zelaigune batean, tontorreko erpin geodesikotik 75 m M-ra. Oindolar II trikuharria IM-ra dago, 45 m-ra eta Oindolar III trikuharria HE-ra dago, 21 m-ra.

KOORDENATUAK

64-53 Orr.

X.579.995 Y.4.782.535 Z.425

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 11 m-ko diámetroa eta 0,40 m-ko garaiera. Tumulu hau pista batek moztzen du Iparraldeko arkuari. I-H-n 5 m-ko diámetroa eta E-M-n 4 m-ko diámetroa duen kratera azaltzen du erdialdean, 0,45 m-ko sakonera duena. Barnean bi harlauza etzanak ageri dira. Bat H-n dago eta 0,95 x 0,60 x 0,12 m. du eta bestea M-n dago eta 0,95 x 0,55 x 0,20 m du. Bertako hareharriekin egina dago.

HISTORIA

I. Gazteluk aurkitu zuen 1991n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Pinudi batean kokatzen da (Pinus Insignis). 1991n inguratzen zuen pinudia bota zen. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzak)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Belabieta. Término municipal de Villabona. En el M.U.P. Amasamendia, nº 2.075.1, perteneciente al Ayuntamiento de Villabona.

LOCALIZACIÓN

En la ladera W del monte Oindolar, en un rellano, a 75 m. al W del vértice geodésico instalado en su alto. Los dólmenes Oindolar II y Oindolar III se localizan respectivamente a 45 m. al NW y a 21 m. al SE.

COORDENADAS

Hoja 64-53

X.579.995 Y.4.782.535 Z.425

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 11 m. de diámetro y 0,40 m. de altura, cortado en el arco septentrional por el trazado de una pista. Cráter central de 5 m. de diámetro N-S y 4 m. E-W, y 0,45 m. de profundidad, en cuyo interior se localizan tendidas dos losas, una al s, de 0,95 x 0,60 x 0,12 m. y otra al W, de 0,95 x 0,55 x 0,20 m. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1991 por I. Gaztelu. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

Se encuentra ubicado entre una repoblación de coníferas (Pino de Monterrey). En 1991 se practicó una tala del arbolado que crecía sobre la estructura. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)




GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR^K_{OU}EOLOGI^{KO}_CA
MEGALITO^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
 Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1:10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



OINDOLAR I

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
VILLABONA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BELABIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15.eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

OINDOLAR II

MOTA: Trikuharria ZB: 255
UDALA: Villabona

TIPO: Dolmen Nº: 255
T.M.: Villabona

KOKAPENA

Belabietako megalitotegian. Villabonako Udalbarrutian. Villabonako udalarena den Amasamendia Probetxu Publikoko Mendian, 2.075.1 zk.

KOKAPEN ZEHATZA

Oindolar mendiaren M-ko mazelan dagoen zelaigune batean, tontorreko erpin geodesikotik 120 m MIM-ra. Oindolar I trikuharria HE-ra dago, 45 m-ra eta Oindolar III trikuharria HE-ra dago, 66 m-ra.

KOORDENATUAK

64-53Orr.

X.579.955 Y.4.782.560 Z.420

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 9,50 m-ko diámetroa I-H-n eta 7,70 m-koa E-M-n, eta 0,30 m-ko garaiera. Erdialdean sakonune bat dago, 1,50 x 2,70 y 0,10 m sakonekoa eta bertan 1,25 x 0,12 x 0,25 m. altuera duen harlauza bat azaleratzen da I-ko alboan, 60º-ra norabidetua luzeran. Ganbarako harlauza bertako hareharriekin egina dago eta tumulua ere bertako eta inguruko hareharriekin.

HISTORIA

I. Gazteluk aurkitu zuen 1999n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Pinudi batean kokatzen da (Pinus Insignis). 1991n inguratzen zuen pinudia bota zen. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurilaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Belabieta. Término municipal de Villabona. En el M.U.P. Amasamendia, nº 2.075.1, perteneciente al Ayuntamiento de Villabona.

LOCALIZACIÓN

En la ladera W del monte Oindolar, en un rellano, a 120 m. al WNW del vértice geodésico ubicado en su alto. Los dólmenes Oindolar I y Oindolar III se localizan respectivamente a 45 m. y a 66 m. al SE.

COORDENADAS

Hoja 64-53

X.579.955 Y.4.782.560 Z.420

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 9,50 m. de diámetro N-S y 7,70 m. E-W, y 0,30 m. de altura. Depresión central de 1,50 x 2,70 y 0,10 m. de profundidad, en cuyo interior, en el lateral N, sobresale hincada una laja de 1,25 x 0,12 x 0,25 m. de altura, orientada longitudinalmente a 60º. Laja de cámara de arenisca de las inmediaciones, túmulo de areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1991 por I. Gaztelu. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

Se encuentra ubicado entre una repoblación de coníferas (Pino de Monterrey). En 1991 se practicó una tala del arbolado que lo contorneaba. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{OU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



OINDOLAR II

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
VILLABONA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BELABIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

ATXIÑAR

MOTA: Trikuharria ZB: 256
UDALA: Hondarribia

TIPO: Dolmen Nº: 256
T.M.: Hondarribia

KOKAPENA

Jaizkibelgo megalitotegian. Hondarribiako Udalbarrutian. Hondarrabiako udalarena den Probetxu Publikoko Jaizkibel Mendian. 2.036.1 zk.

KOKAPEN ZEHATZA

Jaizkibel mendiaren Iparraldeko Magalean, Atxiñar deituriko lekuan, 399 m altuerara duen tontorretik (Mendizabalen harria) kostaldera MIM-ra bilakatzen den bizkarraren zelaigunetxo batean. Aipatutako tontorretik 470 m MIM-ra eta 260 m-ra norabide berdinean GI-3440 errepi-detik.

KOORDENATUAK

41-49 Orr.

X.593.860 Y.4.801.570 Z.325

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 7 m-ko diámetroa eta 0,65 m-ko garaiera I-an eta 0,20 m-koa al E-an. Erdian sakonune bat dago non harlauza bat zutik azaleratzen den 1,55 x 0,10 x 0,45 m-ko garaiera duena. Barnealdera eroria dago (IE) eta 120º luzeran norabidetua. Bertako hareharriak.

HISTORIA

L. Millanek aurkitu zuen 1984n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Belardi batean kokatzen da, pinudi batekin muga egiten duelarik. Pinu horietako bat tumuluaren HE-n erroturik dago. Inguruan, I-runtz 2 m-ra, ehiza parada bat dago 176 zk. daramana. Seinaleztatua dago

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Jaizkibel. Término municipal de Hondarribia. En el M.U.P. Jaizkibel de Hondarribia, nº 2.036.1, perteneciente al Ayuntamiento de Hondarribia.

LOCALIZACIÓN

En la ladera septentrional del monte Jaizkibel, en el paraje de Atxiñar, en un pequeño rellano en el espolón que se desarrolla desde la cota 399 m. (Mendizabalen harria) en dirección WNW, hacia la costa. A 470 m. al WNW desde la citada altura, y a 260 m., en la misma dirección desde de la carretera GI-3440.

COORDENADAS

Hoja 41-49

X.593.860 Y.4.801.570 Z.325

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 7 m. de diámetro y entre 0,65 m. de altura al N y 0,20 m. al E. Depresión central en cuyo interior emerge hincada una laja de 1,55 x 0,10 x 0,45 m. de altura, ligeramente basculada al interior (NE), orientada longitudinalmente a 120º. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1984 por L. Millan. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


Se encuentra ubicado en terreno pastizal, en el extremo de un retazo de la explotación de coníferas que ocupaba antaño toda la zona, una de las cuales se encuentra enraizada en el sector SE del túmulo. Próximo, a unos 2 m. al N, identificado con el nº 176, se encuentra instalado un puesto de caza. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



ATXIÑAR



GIPUZKOA. K. ARTA ARK. EOLOGI. A
MEGALITO. S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ATXIÑAR

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
HONDARRIBIA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
JAIZKIBEL



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE(Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

AMUNOLA

MOTA: Harrespila ZB: 257
UDALA: Urnieta

TIPO: Cromlech Nº: 257
T.M.: Urnieta

KOKAPENA

Onyi-Mandoegiko megalitotegian. Urnietako Udalbarrietan.

KOKAPENZEHATZA

Amunola deituriko lekuan, Adarramendi eta Aballarri artean zabaltzen den Mantaleko lepoaren ekialdean luzatzen den bizkarraren hegoaldeko mazelan. Elurzuloko harrespila honetatik 500 m.tara kokatzen da HHM-runtz.

KOORDENATUAK

64-46 Orria
X.585.170 Y.4.785.235 Z.482

DESKRIBAPENA

8m diametro duen harrespil tumularra. Iparraldeko arkuan ez dago lekukorik bistan eta bertako lurretik ezin da berezi. Hegoaldeko arkuan berriz, harkosko erako 7 lekuko azaltzen dira 0,65 eta 0,10 m. bitarteko garaiera dutenak. Bertako konglomeratuak.

HISTORIA

L. Zalduak aurkitu zuen 1995n. Industuri gabe dago.

KULTURA SEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Pinudi batean kokaturik dago. Señaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzak)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Onyi-Mandoegi. Término municipal de Urnieta.

LOCALIZACIÓN

En el paraje de Amunola, en la vertiente meridional de la estribación que se desarrolla al E del collado Mantale, abierto entre las alturas de Adarramendi y Aballarri. El cromlech de Elurzulo se localiza a 500 m. al WSW.

COORDENADAS

Hoja 64-46
X.585.170 Y.4.785.235 Z.482

DESCRIPCIÓN

Cromlech tumular de 8 m. de diámetro. Carente de testigos a la vista en el arco septentrional, espacio en el que se confunde con el terreno, en el meridional se conforma por 7 testigos con forma de bloque, con alturas entre 0,65 m. y 0,10 m. Conglomerados del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1995 por L. Zaldua. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Edad del Hierro

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se dedica a la explotación de coníferas. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



AMUNOLA



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{GU} EOLOGI^{KO}_C A
MEGALITO^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



HistoriaurreSaila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



AMUNOLA

HARRESPILA / CROMLECH


Herria / Municipio
URNIETA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ONYI-MANDOEGI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Eskala 1 : 10.000

ANTOLARRE

MOTA: Tumulua ZB: 258
UDALA. Zerain

TIPO: Túmulo Nº: 258
T.M.: Zerain

KOKAPENA

Brinkola-Zegama-ko megalitotegian. Zeraingo Udal-barrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Antolarreko (Antolagirre) bizkarrean, belardi batean. Igartuamuñoa tontorretik 310 m-tara HHM-ra eta Barbari baserritik 325 m-tara, I-ra. Txoritegiko tumulua 750-m-tara dago, IE-ra.

KOORDENATUAK

88-62 Orria
X.558.665 Y.4.761.505 Z.560

DESKRIBAPENA

8,20 m-ko diametroa I-H eta 8,70 m-ko E-M duen tumulua. Bere garaiera 1,80 m-koa da Iparraldean eta 0,80 m-koa Mendebaldean. Tumulua lurrak estaltzen du. Erdialdean soilik ikus daitezke harkosko batzuk, eta berriki mugitua dagoela dirudi. Bertako hareharriak.

HISTORIA

M. Zalbidek aurkitu zuen 1999n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Sega-belardi batean kokatua dago. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Brinkola-Zegama. Término municipal de Zerain.

LOCALIZACIÓN

En la loma de Antolarre (Antolagirre), en el interior de un prado de siega. A 310 m. al SSW de la cota Igartuamuñoa, y a 325 m. al N del caserío Barbari. El túmulo Txoritegi se localiza a 750 m. al NE.

COORDENADAS

Hoja 88-62
X.558.665 Y.4.761.505 Z.560

DESCRIPCIÓN

Túmulo de 8,20 m. de diámetro N-S y 8,70 m. E-W, y entre 1,80 m. de altura al N y 0,80 m. al W. Cubierto por suelo, únicamente afloran unos pequeños bloques en la zona central, donde se aprecian signos de remoción reciente. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1999 por M. Zalbide. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se dedica a prado de siega. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



GIPUZKOA. K. K. ARTA AR. K. EOLOGIA
MEGALITOAK

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
 Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1:10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ANTOLARRE

TUMULUA / TÚMULO

Herria / Municipio
ZERAIN

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BRINKOLA-ZEGAMA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea

ARREGINEA

MOTA Harrespila ZB: 259
UDALA: Astigarraga

TIPO: Cromlech Nº: 259
T.M.: Astigarraga

KOKAPENA

Txoritokietako megalitotegian. Astigarragako Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Arreginea deituriko tokian, Santiagomendiko Agiñetako tontorretik Hego Mendebaldean luzatzen den bizkarren zelaigune batean. Ermaña baseritik 170 m-ra MIM-ra. Ermañaldeko harrespil multzoa 400 m-tara dago EHE-ra.

KOORDENATUAK

64-31 Orria
X.586.655 Y.4.791.485 Z.235

DESKRIBAPENA

7,50 m-ko diametroa eta 0,80 m-ko garaiera duen harrespil tumularra. Bloke ugariz osaturikoa, IM sektorea osatzen dutenak eta Ekialdean dagoen lekuko bakarra nabarmentzen dira. Barnealdean, zoruak estaltzen ditue-larik, zenbait harkoskor azaleratzen dira. Bertako konglo-meratuak.

HISTORIA

M. Izquierdok aurkitu zuen 1994n. Industuri gabe dago.

KULTURA SEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Harrespila kokatuta dagon lur-rean zenbait hostozabal eta konifera solte aurkitzen dira, azken hauek urteetan bertan egon zen pinudiaren aztarnak. Seinalatzatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Txoritokieta. Término municipal de Astigarraga.

LOCALIZACIÓN

En el lugar de Arreginea, en un rellano en el crestón que se desarrolla al SE de la cota Agiñeta, en el monte Santiagomendi. A 170 m. al WNW del caserío Ermaña. El conjunto de cromlechs de Ermañalde se localiza a 400 m. al ESE.

COORDENADAS

Hoja 64-31
X.586.655 Y.4.791.485 Z.235

DESCRIPCIÓN

Cromlech tumular de 7,50 m. de diámetro y 0,80 m. de altura. Conformado por numerosos bloques, destacan los que dibujan en el sector NW, y un testigo que marca el E. En el interior, cubierto por suelo, afloran algunos bloques. Conglomerados del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1994 por M. Izquierdo. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Edad del Hierro

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se encuentra poblado por arbolado disperso de frondosas y coníferas, resto estas últimas de la plantación que durante años ha ocupado el lugar. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

IZQUIERDO, M.
1996 Astigarraga. VI campaña de prospección con catas. *Arkeoikuska* 95,
222-232. Vitoria-Gasteiz.




**GIPUZKOA. K. ARTA ARKEOLOGIKOA
MEGALITOAK**

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1 : 10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



ARREGINEA HARRESPILA / CROMLECH

Herria / Municipio
ASTIGARRAGA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
TXORITOKIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

ARRITXURIETAKO GAÑA

MOTA: Harrespilak ZB: 260
UDALA: Oiartzun

TIPO: Cromlechs Nº: 260
T.M.: Oiartzun

KOKAPENA

Oiartzungo megalitotegian. Oiartzungo Udalbarrutia.

KOKAPENZEHATZA

Arritxurietakoko gañako tontorrean, bertan dagoen erpin geodesikoaren alboan.

KOORDENATUAK

65-25 Orria
X.595.090 Y.4.791.580 Z.458

DESKRIBAPENA

Harrespil multzoa. Egun harrespil bakar baten dozerdi bat lekukoz osatutako hegoaldeko arkua soilik ikus daiteke. Diametroa 4 m-koa dirudi. Bertako granitoarekin egin dago. Inguruan zenbait bloke azaleratzen dira beste harrespilen lekukoak izango liratekeenak eta 1991 hondatuak gertatu zirenak erpin geodesiko bat ezartzeko egin ziren lanen ondorioz.

HISTORIA

2000 urtean L. Rodriguezek abisua eman zuen. Agian 1909n P. Soraluze-k eta 1960n L.Peñak Arritxurietakoko bizkarrean aurkitutako berberak izan daitezke. Egun arte desagertutzat ematen ziren.

KULTURASEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Lur hau belaze eta garoleku bezala erabiltzen da. Seinaleztaturik gabe dago

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Oiartzun. Término municipal de Oiartzun.

LOCALIZACIÓN

En lo alto de la cota Arritxurietakoko gaña, junto al vértice geodésico ubicado en este lugar.

COORDENADAS

Hoja 65-25
X.595.090 Y.4.791.580 Z.458

DESCRIPCIÓN

Conjunto de cromlechs. En la actualidad únicamente se puede reconstruir uno de ellos a través de la traza de su arco meridional, conformado por media docena de testigos a la vista, con forma de bloque, estimándose un diámetro de unos 4 m. Granitos del terreno. En el lugar afloran diversos bloques que sin duda formaron parte de otros cromlechs, deteriorados en parte en 1991 por la instalación entre ellos de un vértice geodésico.

HISTORIA

Denunciados por L. Rodríguez en 2000. Pueden coincidir con los cromlechs descubiertos en 1909, en la loma de Arritxurieta, por P. Soraluze, y mas adelante en 1960 por L. Peña, y dados por desaparecidos hasta la actualidad.

SECUENCIACULTURAL

Edad del Hierro

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubican se dedica a pastizal-helechal. Carece de señalización.

GRADO DE PROTECCIÓN


Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

PEÑA BASURTO, L.
1960 Reconstitución y catalogación de los cromlechs existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra. *Munibe* 12, 89-212. San Sebastián.



ARRITXURIETAKO GAÑA



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



ARRITXURIETAKO GANA

HARRESPILAK / CROMLECHS

Herria / Municipio
OIARTZUN

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
OIARTZUN



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15.eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

BERROZPIN I

MOTA: Trikuharria ZB: 261
UDALA: Errenteria

TIPO: Dolmen Nº: 261
T.M.: Errenteria

KOKAPENA

Txoritokietako megalitotegian. Errenteriako Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Berrozpingo bizkarraren M-ko muturrean, Berrozpingo gañaren Hegoaldean. Aitzondo baseritik IM-runtz, 250 m-ra. Aitzetako Txabala Trikuharria HE-ra, 150 m-ra dago. Berrozpin II eta III trikuharriak 30 m H-ra eta 120 m EHE-ra daude.

KOORDENATUAK

64-15 Orr.

X.587.860 Y.4.794.090 Z.225

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 9 m-ko diámetroa, eta 0,60 m-ko garaiera I-an eta 0,15 m-koa M-an. Tumuluaren erdialdean ganbara dago angelu zuzena eratzen duten bi harlauzez osatua. Horietako batex, I-ra dagoena 2,00 x 0,55 x 0,50 m-ko lodiera du eta besteak, E-n ganbara ixten duenak 0,60 x 0,20 x 0,10 m eta 45° okertua dago. Ganbara bertako hareharriekin egina dago eta tumulua bertako harearri eta karaitzekin.

HISTORIA

J. Blotek adierazi zuen 1990an. 1999, benetako megalitoa zen jakiteko F. Zumalabe berak egituraren zenbait puntutan lurazala altxa zuen era kontrolatu batean. Ez da indusketarik egin. Garbiketa lanak egin ondoren 1999 urtean. harrizko tresna bat gorde zen Aranzadi Elkartean.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Trikuharria atsedeneku bezala erabiltzen den belardi batean dago. Tumuluaren gainean zenbait arkazia erro-turik daude. Seinalizatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Txoritokieta. Término municipal de Errenteria.

LOCALIZACIÓN

En el extremo W de la loma Berrozpin, situada al S de Berrozpingo gaña. A 250 m. al NW del caserío Aitzondo. El dolmen Aitzetako Txabala se localiza a 150 m. al SE. Los dólmenes Berrozpin II y III se localizan, respectivamente a 30 m. al S y a 120 m. al ESE.

COORDENADAS

Hoja 64-15

X.587.860 Y.4.794.090 Z.225

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 9 m. de diámetro y entre 0,60 m. de altura al N y 0,15 m. al W. Cámara centrada en lo que se conserva del túmulo, conformada por dos losas que forman escuadra, una lateral, al N, de 2,00 x 0,55 x 0,50 m. de grueso, y otra de cierre, al E, revirada 45°, de 0,60 x 0,20 x 0,10 m. Cámara de areniscas, túmulo de areniscas y calizas del terreno.

HISTORIA

Denunciado por J. Blot en 1990. En 1999, con la finalidad de comprobar su carácter megalítico, F. Zumalabe procedió a retirar, de manera controlada, la capa superficial del terreno en varios puntos de la estructura. No ha sido excavado. En 1999 se depositó en esta sociedad un resto lítico procedente de labores de limpieza.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se mantiene como prado, dedicado al asentamiento de un Área Recreativa. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

ZUMALABE, F.
2000 Txoritokieta (Errenteria). *Arkeoikuska* 99,391-393. Vitoria-Gasteiz.




GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{DU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1:10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



BERROZPIN I

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
ERRETERIA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
TXORITOKIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

BERROZPIN II

MOTA: Trikuharria ZB: 262
UDALA: Errenteria

TIPO: Dolmen Nº: 262
T.M.: Errenteria

KOKAPENA

Txoritokietako megalitotegian. Errenteriako Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Berrozpingo bizkarraren M-ko muturrean, Berrozpingo gañaren Hegoaldean. Aitzondo baseritik IM-runtz, 220 m-ra. Aitzetako Txabala Trikuharria HE-ra, 120 m-ra dago. Berrozpin I eta III trikuharriak 30 m IIM-ra eta 95 m E-ra daude

KOORDENATUAK

64-15 Orr.
X.587.880 Y.4.794.065 Z.225

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 8 m-ko diámetroa, eta 0,40 m-ko garaiera. Tumuluaren hondakinen IE-n paraleloki dauden bi harlauzez osaturiko ganbara dago. Horietako batek, IM-ra dagoena 0,70 x 0,15 x 0,25 m-ko lodiera du eta besteak, HE-n, 0,70x0,15x0,25 m eta 45° okertua dago. Ganbara bertako hareharriekin egina dago eta tumulua bertako harearri eta karaitzekin.

HISTORIA

F. Zumalabek aurkitu zuen 1999an. En 1999, benetako megalitoa zen jakiteko F. Zumalabe berak egituraren Zenbait puntutan lurazala altxa zuen era kontrolatu batean. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Trikuharria atsedenleku bezala erabiltzen den belardi batean dago. Tumuluaren gainean zenbait arkazia erro- turik daude seinaleztatua dago

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Txoritokieta. Término municipal de Errenteria.

LOCALIZACIÓN

En el extremo W de la loma Berrozpin, situada al S de Berrozpingo gaña. A 220 m. al NW del caserío Aitzondo. El dolmen Aitzetako Txabala se localiza a 120 m. al SE. Los dólmenes Berrozpin I y III se localizan, respectivamente a 30 m. al NNW y a 95 m. al E.

COORDENADAS

Hoja 64-15
X.587.880 Y.4.794.065 Z.225

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 8 m. de diámetro y 0,40 m. de altura. Cámara descentrada al NE de lo que se conserva del túmulo, conformada por dos lajas dispuestas paralelas, que apenas sobresalen del terreno, una al NW, de 0,70 x 0,15 x 0,25 m. de grueso, y otra al SE, de 0,48 x 0,15 x 0,15 m. Orientación a 45°. Cámara de areniscas, túmulo de areniscas y calizas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1999 por F. Zumalabe. En 1999, con la finalidad de comprobar su carácter megalítico, F. Zumalabe procedió a retirar, de manera controlada, la capa superficial del terreno en varios puntos de la estructura. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se mantiene como prado, dedicado al asentamiento de un Área Recreativa. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN


Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

ZUMALABE, F.
2000 Txoritokieta (Errenteria). *Arkeoikuska* 99, 391-393. Vitoria-Gasteiz.



BERROZPIN II




GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU}EOLOGI ^{KO}_CA
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



BERROZPIN II

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
ERRETERIA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
TXORITOKIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE(Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

BERROZPIN III

MOTA: Trikuharria ZB: 263
UDALA: Errenteria

TIPO: Dolmen Nº: 263
T.M.: Errenteria

KOKAPENA

Txoritokietako megalitotegian. Errenteriako Udalbarrietan.

KOKAPEN ZEHATZA

Berrozpingo bizkarraren erdialdean, Berrozpingo gañaren Hegoaldean. Aitzondo baseritik IIM-runtz, 170 m-ra. Aitzetako Txabala Trikuharria HHE-ra, 80 m-rago. Berrozpin III trikuharria 95m M-ra dago.

KOORDENATUAK

64-15 Orr.

X.587.970 Y.4.794.050 Z.225

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 10 m-ko diámetroa I-H eta 8 m-ko diámetroa E-M, eta 0,40 m-ko altuera. Tumuluaren hondakinen erdialdean IE-n ganbara bat dago laukizuzeneko esparru bat mugatzen duena, Ekialdera irekia. Albo-ko harlauzak IE-n (1,50 x 0,80 x 0,35 m-koa) eta HM-an (65 x 0,60 x 0,20 m-koa) erorita azaltzen dira. Kanpoaldera lehenengoa eta ganbararen barrenaldera bigarrena, ia etzana. Norabidea 120° da. Ganbara bertako hareharriekin egina dago eta tumulua bertako harearri eta karaitzekin.

HISTORIA

F. Zumalabek aurkitu zuen 1999an. En 1999, benetako megalitoa zen jakiteko F. Zumalabe berak egituraren zenbait puntutan lurazala altxa zuen era kontrolatu batean. Ez da indusketarik egin. 2000 urtean, ganbararen barnean, azalean, ukitutako printza bat jaso zen. Printza hori Aranzadi Zientzia Elkarteko Prehistoriako Saileko Gordailuan dago.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Txoritokieta. Término municipal de Errenteria.

LOCALIZACIÓN

En el centro de la loma Berrozpin, situada al S de Berrozpingo gaña. A 170 m. al NNW del caserío Aitzondo. El dolmen Aitzetako Txabala se localiza a 80 m. al SSW, y el de Berrozpin III a 95 m. al W.

COORDENADAS

Hoja 64-15

X.587.970 Y.4.794.050 Z.225

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 10 m. de diámetro N-S y 8 m. E-W, y 0,40 m. de altura. Cámara centrada en lo que se conserva del túmulo, conformada por 3 losas que dibujan un recinto rectangular abierto al SE. Las losas laterales, dispuestas al NE y al SW, con unas dimensiones vistas de 1,50 x 0,80 x 0,35 m. y 0,65 x 0,60 x 0,20 m., se encuentran, respectivamente, basculada al exterior, y caída al interior de la cámara; la de cierre, de 0,70 x 0,60 x 0,20 m., dispuesta al NW, se encuentra muy basculada al interior, prácticamente caída. Orientación a 120°. Cámara de areniscas, túmulo de areniscas y calizas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1999 por F. Zumalabe. En 1999, con la finalidad de comprobar su carácter megalítico, F. Zumalabe procedió a retirar, de manera controlada, la capa superficial del terreno en varios puntos de la estructura. No ha sido excavado. En 2000 se recogió en superficie, en el interior de la cámara una lasca retocada que se encuentra depositada en el Departamento de Arqueología Prehistórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OHARRAK

Trikuharria atsedenleku bezala erabiltzen den belardi batean dago. Tumuluaren gainean zenbait arkazia erroturik daude. Seinaleztatua dago.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se mantiene como prado, dedicado al asentamiento de un Area Recreativa. Señalizado.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzaz)


GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

ZUMALABE, F.

2000 Txoritokieta (Errenteria). *Arkeoikuska* 99, 391-393. Vitoria-Gasteiz.



GIPUZKOA. K^KARTA AR^KEOLOGI^{KO}C^A MEGALITO^{AK}^S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Eskala 1:10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA

MEGALITO ^{AK}_S

MUNIBE (Antropologia - Arkeologia) 2002

15. Eranskina / Suplemento nº 15

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



BERROZPIN III

TRIKUHARRIA/DOLMEN

Herria / Municipio
ERRETERIA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
TXORITOKIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 132-2217
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------	---------------

ERMAÑALDE

MOTA: Harrespilak ZB: 264
UDALA: Astigarraga

TIPO: Cromlechs Nº: 264
T.M.: Astigarraga

KOKAPENA

Txoritokitako megalitotegian. Astigarragako Udalbarrutian

KOKAPEN ZEHATZA

Ermañalde deituriko tokian, bizkar erako tontor baten gainean. Ermaña baserritik 250 m HE-ra. Arreginea harrespila 400m-ra dago MIM-ra.

KOORDENATUAK

64-31 Orria
X.587.020 Y.4.791.340 Z.260

DESKRIBAPENA

2 harrespil tumularrezosaturiko multzoa. Bertako hareharriak. 1.Harrespila: tumularra, 6,50 m-ko diametroa eta 0,70 m-ko altuera, bloke erako lekuko ugariz osatua. Beraien artean nabarmentzen dira HE eta IM-ko sektoreetan daudenak. 2. Harrespila: tumularra, 5,50 m-ko diametroa eta 0,50 m-ko altuera, bloke erako lekuko ugariz osatua. Beraien artean nabarmentzen dira IM-ko sektorean daudenak. Inguruan EIE-n, zenbait harri bloke azaltzen dira lurrean sartuak, beste harrespil baten egitura osa dezaketenak..

HISTORIA

2000 urtean aurkitu zituzten L. del Barrio eta I. Gazteluk. Induskatu gabeak.

KULTURA SEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Aintzinako belardia, hotez josita azaltzen da, nahiz eta oraindik belarra mozten jarraitu. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Txoritokieta. Término municipal de Astigarraga.

LOCALIZACIÓN

En el lugar de Ermañalde, en lo alto de un casco alomado. A 250 m. al SE del caserío Ermaña. El cromlech Arreginea se localiza a 400 m. al WNW.

COORDENADAS

Hoja64-31
X.587.020 Y.4.791.340 Z.260

DESCRIPCIÓN

Conjunto de 2 cromlechs tumulares. Areniscas del terreno. Cromlech 1: tumular, 6,50 m. de diámetro y 0,70 m. de altura, conformado por numerosos testigos con forma de bloque, destacando los ubicados en los sectores SE y NW. Cromlech 2: tumular, 5,50 m. de diámetro y 0,50 m. de altura, conformado por numerosos testigos con forma de bloque, entre los que destacan los ubicados en el sector NW. En sus inmediaciones, al ENE, se localizan varios bloques hincados en el terreno, los cuales pueden conformar otra estructura de tipo cromlech.

HISTORIA

Descubiertos en 2000 por L. del Barrio e I. Gaztelu. No han sido excavados.

SECUENCIA CULTURAL


Edad del Hierro

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica, antiguo herbazal, se encuentra colonizado por un creciente argomal, manteniéndose el aprovechamiento de siega. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



ERMAÑALDE



GIPUZKOA. K. ARTEA AR. K. EKOLOGIA
MEGALITOAK

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ERMAÑALDE

HARRESPILAK/CROMLECHS


Herria / Municipio
ASTIGARRAGA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
TXORITOKIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Eskala 1 : 10.000

ETXEGARATE

MOTA: Tumulua ZB: 265
UDALA: Idiazabal

TIPO: Túmulo Nº: 265
T.M.: Idiazabal

KOKAPENA

Altzaniako megalitotegian. Idiazabalgo Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Etxegarateko mendatearen inguruan. Mendatean bertan dagoen Benta etxetik Arlepora doan pistan 150 m. egin ondoren, 10 m eskuinaldera dagoen zelaigunean.

KOORDENATUAK

113-24Orr.
X.563.020 Y.4.755.770 Z.665

DESKRIBAPENA

10 m-ko diametroa I-H eta 13 m-ko E-M duen tumulua. Bere garaiera 0,50 m-koa da Hego eta Ekialdean eta 0,40 m-koa Ipar eta Mendebaldean. Tumulua lurrak estaltzen du.

HISTORIA

L. Ugartek aurkitu zuen 1999n. J.A. Mujika ari da industen 2001n..

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Belardi eta larresoro batean kokatuta dago trikuharria. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzan)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Altzania. Término municipal de Idiazabal.

LOCALIZACIÓN

En las inmediaciones del puerto de Etxegarate. En un rellano, a 10 m. a la derecha de la pista que conduce desde la casa Benta, ubicada en el mismo puerto, hacia el paraje de Arlepo, a unos 150 m. desde su arranque.

COORDENADAS

Hoja 113-24
X.563.020 Y.4.755.770 Z.665

DESCRIPCIÓN

Túmulo de 10 m. de diámetro N-S y 13 m. E-W, y entre 0,50 m. de altura al S y al E, y 0,40 m. al N y W. Cubierto completamente por suelo.

HISTORIA

Descubierto en 1999 por L. Ugarte. En curso de excavación (2001) por J.A. Mujika.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se dedica a prado de siega y a pastizal. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN


Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

AGIRRE,J.; MORAZA,A.; MUJIK,A. & OLAZABAL,A.
1999 Idiazabalgo trikuharriak. Dólmenes de Idiazabal. 1-53+mapa. Idiazabalgo Udala. Idiazabal.



ETXEGARATE



GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{OU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1:10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOAKO ARTE ARKEOLOGIKOA MEGALITOAK

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



ETXEGARATE

TUMULUA / TÚMULO

Herria / Municipio
IDIAZABAL

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ALTZANIA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15.eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

GAINZABAL

MOTA: Trikuharria ZB: 266
UDALA: Oiartzun

TIPO: Dolmen Nº: 266
T.M.: Oiartzun

KOKAPENA

Oiartzungo megalitotegian. Oiartzungo udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Gainzabalko bizkarraren IM-ko muturrean. Altzibar-Ergoien errepidean Goikoetxea baserritik atera eta Larrea baserriruntz doan porlanezko pistan, Eizagirre eta Zabalea baserrietara doan bidegurutzea pasa eta 150 m-ra, 10 m ezkerretara

KOORDENATUAK

65-17 Orr.

X.593.950 Y.4.793.440 Z.166

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 14,50 m-ko diámetroa I-H-n eta 16 m-koa E-M-n, eta 1 m-ko garaiera. Tumuluaren hondakinen erdialdean sakonunetxo bat dago, eta bertan 1,05 x 0,12 x 0,14/0,06 m lodiera duen harlauza bat azaleratzen da 120°-ra norabidetua. Tumuluaren gainean zenbait zulo ikus daitezke. IE-n paraleloki dauden bi harlauzez osaturiko ganbara dago. Horietako batek, IM-ra dagoena 0,70 x 0,15 x 0,25 m-ko lodiera du eta besteak, HE-n, 0,70 x 0,15 x 0,25 m eta 45° okertua dago. Ganbara bertako hareharriekin egin dago eta tumulua berriz, bertako eta inguruko ofita, kuartzo eta hareharriekin.

HISTORIA

J.A. Torreserk aurkitu zuen 1996n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Haritz amerikarren landaketa batean kokaturik dago eta haritz hauetako batzuk megalitoan erroturik azaltzen dira. Seinalezaturik gabe dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (EuskoJaurlaritza)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Oiartzun. Término municipal de Oiartzun.

LOCALIZACIÓN

En el extremo NW de la loma Gainzabal. A 10 m. a la izquierda, sobre la pista hormigonada que asciende desde la carretera Altzibar-Ergoien, por el caserío Goikoetxea, hacia el caserío Larrea, pasados 150 m. del cruce hacia los caseríos Eizagirre y Zabalea.

COORDENADAS

Hoja 65-17

X.593.950 Y.4.793.440 Z.166

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 14,50 m. de diámetro N-S y 16 m. E-W, y 1 m. de altura. Pequeña depresión centrada en lo que se conserva del túmulo, en cuyo interior aflora una losa de 1,05 x 0,12 x 0,14/0,06 m. de grueso, orientada longitudinalmente a 120°. Sobre el túmulo se aprecian diversos hoyos. Cámara de arenisca de las inmediaciones; túmulo de ofitas, cuarzos y areniscas del terreno y de las inmediaciones.

HISTORIA

Descubierto en 1996 por J.A. Torres. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica se encuentra ocupado por una explotación de Roble americano, varios de cuyos ejemplares se encuentran plantados sobre el megalito. Carece de señalización.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

TORRES, J.A.
1997 Gainzabalgo trikuharria: Beste monumentu megalitiko bat Oiartzu-
nen. *Oiartzun* 97, 22-25. Oiartzun.



**GIPUZKOA. K_C ARTA AR_{OU}EOLOGI_{CO}A
MEGALITO_{AK}_S**

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



GAINZABAL

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
OIARTZUN

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
OIARTZUN



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

OTSABIO

MOTA: Trikuharria ZB: 267
UDALA: Altzo

TIPO: Dolmen Nº: 267
T.M.: Altzo

KOKAPENA

Otsabio-Zarateko megalitotegia. Altzoko Udalbarrutian.

KOKAPENZEHATZA

Otsabio mendiaren HM-ko bizkarrean dagoen zelai-gune batean, lapiazaren gainean. Altzotik Otsabioko gainetara igotzen den bide zahar baten ezker aldean.

KOORDENATUAK

89-28 Orr.

X.576.965 Y.4.771.900 Z.660

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 8,50 m-ko diametroa eta 0,50 m-ko garaiera.. 3 harlauzez osaturiko ganbara du, E-ra irekia dagoen laukizuzen bat osatzen duena. Alboko lauzak, I eta H-an daude. Lehenengoa ,bi pusketatan zatitua, 2,05 x 0,50 x 0,20 m-koa da eta bigarrena 1,15 x 0,50 x 0,20 m-koa oso zatitua agertzen da. Biak etzanda daude. Itxitura harlauza (M-koa), 0,55 x 0,07 x 0,18 m duena, zutik dago. 80°-ra norabidetua. Ganbarako harlauzak bertako kareharriz eginak daude eta tumulua bertako kareharri eta inguruko hareharriz. Ganbararen barnealdean, itxitura harlauzaren ondoan, enbor erre baten hondakina sustraituta azaltzen da.

HISTORIA

A. Amunarriz eta J. Tellabidek aurkitu zuten 1991n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Azaleratutako lapiaz batean aurkitzen da. Eta urritzez eta pagoaz inguratua dago. Seinaleztatua dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzak)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Otsabio-Zarate. Término municipal de Altzo.

LOCALIZACIÓN

En un pequeño rellano, entre el lapiaz, en la estribación SW del monte Otsabio. Junto, a la izquierda, de un antiguo camino que asciende desde Altzo a los altos de Otsabio.

COORDENADAS

Hoja 89-28

X.576.965 Y.4.771.900 Z.660

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,50 m. de altura. Cámara conformada por 3 losas, que forman un recinto rectangular abierto a E. Las losas laterales, dispuestas al N y al S, con unas dimensiones de 2,05 x 0,50 x 0,20 m., fragmentada en dos piezas, y 1,15 x 0,50 x 0,20 m., fragmentada en lascas, se encuentran, respectivamente, basculada al interior y al exterior de la cámara; la losa de cierre, de 0,55 x 0,07 x 0,18 m., dispuesta al W, se encuentra enhiesta. Orientación a 80°. Cámara de calizas del terreno, túmulo de calizas del terreno y areniscas de las inmediaciones. En el interior de la cámara, junto a la losa de cierre, se encuentra enraizado un tocón calcinado.

HISTORIA

Descubierto en 1991 por A. Amunarriz y J. Tellabide. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


El terreno en que se ubica, de lapiaz descubierto, se encuentra poblado por bosquetes de avellanos, con retazos de hayedo. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



OTSABIO



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI^{KO}_C A
MEGALITO^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



OTSABIO

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
ALTZO

Estazio Megalitikoa/Estación Megalítica
OTSABIO-ZARATE



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	-----------------------------------	---	------	----------------

TXIMISTA

MOTA: Harrespilak ZB: 268
UDALA Urnieta

TIPO: Cromlechs Nº: 268
T.M.: Urnieta

KOKAPENA

Onyi-Mandoegiko megalitotegian. Urnietako Udalbarrutian. Probetxu Pubikoko Mendia. Arlegor-Adarra, 2.072.1 zk., Urnietako Udalarena.

KOKAPEN ZEHATZA

Tximista deituriko lekuan, Adarramendiko Ipar mazelan dagoen zelaigunetxo batean, aintzinako elurzuloaren ondoan. Tximistako Egiako harrespil multzoa, 250 m-ra dago, HHE-ra .

KOORDENATUAK

Hoja 64-54
X.584.490 Y.4.784.680 Z.740

DESKRIBAPENA

5 harrespileko multzoa, beraietatik 4 bata bestearen ondoan daude, eta 5. bakarrik dago 55 m H-ra . Bertako konglomeratu eta hareharriak. 1. Harrespila: HE-ko sektorea soilik geratzen da, ustezko diametroa 4,50 m-koa da; 2. Harrespila : IM-ko sektorea soilik geratzen da, ustezko diametroa 6,20 m-koa da. 1,85 x 1,50 x 1,10 m-ko altuera duen bloke bat topatzen da bere barnean; 3. Harrespila: M-ko arkua soilik geratzen da, ustezko diametroa 4,50 m-koa da. Bere barnean bloke lerro bat azaltzen da hormatxo bat osatzen duena, bertako elurzuloarekin zerikusia izan dezakena; 4. Harrespila: : H-ko arkua soilik geratzen da, ustezko diametroa 7 m-koa da; 5. Harrespila : hegoalderuntz azkena, H-ko arkuaren zati bat soilik geratzen da, ustezko diametroa 5 m-koa .

HISTORIA

I. Gaztelu-k aurkitu zituen 1995n. Oraindik induskatu gabeak.

KULTURA SEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Belardi batean daude. Gehienetan, falta diren leku-koak mendeetan zehar desagertu dira lubiziengatik, eta baita ere ondoko elurzuloa eta egitura auxiliarrak egiteko erabili izan direlako. Seinalizatua dago

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzaz)

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Onyi-Mandoegi. Término municipal de Urnieta. En el M.U.P. Arlegor-Adarra, nº 2.072.1, perteneciente al Ayuntamiento de Urnieta.

LOCALIZACIÓN

En el paraje de Tximista, en un pequeño rellano en la ladera N de Adarramendi, junto al antiguo elurzulo (nevero) que con este mismo nombre perdura en este lugar. El conjunto de cromlechs Tximistako Egia se localiza a 250 m. al SSE.

COORDENADAS

Hoja 64-54
X.584.490 Y.4.784.680 Z.740

DESCRIPCIÓN

Conjunto de 5 cromlechs, 4 de ellos agrupados y el quinto situado aislado a 55 m. al S. Conglomerados y arenisca del terreno. Cromlech 1: solo resta el sector SE, diámetro estimado 4,50 m.; cromlech 2: únicamente resta el sector NW, diámetro estimado 6,20 m. En su interior se ubica un bloque de conglomerado, de 1,85 x 1,50 x 1,10 m. de altura; cromlech 3: únicamente resta el arco W, diámetro estimado 4,50 m. En su interior contiene un alineamiento de bloques a sardinel, probablemente auxiliar del vecino nevero; cromlech 4: Únicamente resta el arco S, diámetro estimado 7 m.; cromlech 5: el más meridional, únicamente resta parte del arco S, diámetro estimado 5 m.

HISTORIA

Descubierto en 1995 por I. Gaztelu. No han sido excavados.

SECUENCIA CULTURAL


Edad del Hierro

OBSERVACIONES


Se encuentran ubicados en terreno pastizal. Los testigos que les faltan han ido desapareciendo con el transcurso de los siglos como consecuencia del deslizamiento natural del terreno en que se encuentran contruidos además de por su probable utilización para la construcción del vecino nevero. Señalizado.

GRADODEPROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)



TXIMISTA



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

JALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



TXIMISTA

HARRESPILAK / CROMLECHS

Herria / Municipio
URNIETA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ONYI-MANDOEGI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

MANDUBI ZELAIA

MOTA: Trikuharria ZB: 269
SIGLA: Mu-Man
UDALA: Ezkio-Itsaso

TIPO: Dolmen N°: 269
SIGLA: Mu-Man
T.M.: Ezkio-Itsaso

KOKAPENA

Murumendiko megalitotegian. Ezkio-Itsasoko Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Mandubizelaia deituriko lekuan, Mandubiko mendatetik MHM-ra 375 m-tara dagoen zelaigune batean. Mandubiko gainetik Kizkitzako baselizara doan pistatik Mandubizar baserria pasa eta pista horretan 300 m egin ondoren 100 m ekerretara. Trikuaizti I eta II tumuluak EIE-ra kokatzen dira, 810 m-ra.

KOORDENATUAK

88-31 Orr.

X.561.195 Y.4.770.815 Z.574

DESKRIBAPENA

Trikuharri motza itxia. Tumulua: 16 m-ko diámetro eta 1 m eta 0,40 m arteko garaiera. 4 harlauzez osaturiko ganbara du. 4 harlauzek esparru trapezoidal bat eratzen dute. Barneko neurriak: 1,80 m luzera, eta 1,10 m eta 0,75 m arteko zabalera. Hondoan beste harlauza bat azaltzen da. 80° E-M-ra zuzendua dago. Ganbarako harlauzak kareharri tupatsuaz eginak daude eta tumulua bertako kareharri tupatsu eta basaltoaz Indusketaren ondoren lurzoruz estalia geratu zen.

HISTORIA

J. Etxanizek aurkitu zuen 1997n. J.A. Mujikak induskatu zuen 1998-2000n. Aranzadiko Prehistoriako Saileko Gordailuan aurkitzen da bertan ateratako materiala.

KULTURA SEKUENTZIA

Kalkolitoa

OHARRAK

Pinudi batean kokatua dago (Monterrey-ko Pinua). Seinalizatua dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Murumendi. Término municipal de Ezkio-Itsaso.

LOCALIZACIÓN

En el paraje de Mandubizelaia, en un rellano, a 375 m. al WSW del ato de Mandubia. A 100 m. a la izquierda de la pista que conduce desde el alto de Mandubia hacia la ermita de Kizkitza, una vez sobrepasado el caserío Mandubizar unos 300 m. Los túmulos Trikuaizti I y II se localizan a 810 m. al ENE.

COORDENADAS

Hoja 88-31

X.561.195 Y.4.770.815 Z.574

DESCRIPCIÓN

Dolmen corto cerrado. Túmulo de 16 m. de diámetro y entre 1 m. y 0,40 m. de altura. Cámara de 4 losas que dibujan un recinto trapezoidal cerrado, con unas dimensiones interiores aproximadas a los 1,80 m. de longitud y entre 1,10 m. y 0,75 m. de anchura, con el fondo cubierto por una losa. Orientación 80°, E-W. Losas de la cámara de caliza margosa, túmulo de calizas margosas y basaltos, materiales del terreno. Tras su excavación, se encuentra en su totalidad cubierto por suelo.

HISTORIA

Descubierto en 1997 por J. Etxaniz. Excavado entre 1998-2000 por J.A. Mujika. Los materiales se encuentran depositados en el Departamento de Arqueología Prehistórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

SECUENCIA CULTURAL

Calcolítico

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se dedica a la explotación de coníferas (Pino de Monterrey). Señalizado.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatua (Eusko Jaurlaritzaz)

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco)

BIBLIOGRAFIA

MUJICA, J.A.

1999 Dolmen de Mandubi-Zelaia (Ezkio-ltxaso). *Arkeoikuska* 98, 130-132.

Vitoria-Gasteiz,

2000 Dolmen de Mandubi Zelaia (Ezkio-ltxaso). *Arkeoikuska* 99, 92-94.

Vitoria-Gasteiz.

2001 Dolmen de Mandubi Zelaia (Ezkio-ltxaso). *Arkeoikuska* 00, 87-90.

Vitoria-Gasteiz.

PEÑALVER, X.

1999 *Sobre el origen de los Vascos. Las fuentes arqueológicas*. 1-142 pp.

Ed. Txertoa. San Sebastián.

OHARRA

Megalito hau orain dela gutxi indutua izan da eta ondoren estalia. Horregatik ez da egokia gaur ikusten denari plano bat egitea. Ezin izan dugu indusketa garaian ateratako planorik lortu.

NOTA

Este megalito ha sido excavado recientemente y cubierto después de su excavación. Por eso no tiene mucho sentido levantar un plano de lo que actualmente se ve sobre el terreno. No hemos podido contar con el plano obtenido durante la excavación.


GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



MANDUBI ZELAIA

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
EZKIO-ITSASO

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
MURUMENDI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

AIZALEKU

MOTA: Trikuharria ZB: 270
UDALA: Legazpi

TIPO: Dolmen Nº: 270
T.M.: Legazpi

KOKAPENA

Brinkola-Zegamako megalitotegian. Legazpiko Udalbarrutian.

KOKAPEN ZEHAZTZA

Aizaleku (810 m.) mendiko mendebaldeko bizkarrean dagoen zelaigune batean, errepikagailu bat duen tontorretik 490 m-ra.

KOORDENATUAK

88-45 Orr.
X.555.040 Y.4.765.885 Z.740

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 6 m-ko diámetroa I-H-an eta 7,30 m-koa E-M-an, eta 0,40 m-ko garaiera. Erdian sakonune bat dago laukizuzena, 2,20 x 0,80 m-koa eta 0,15 m-ko sakonera duena, non ganbarako alboko harlauzak azaleratzen diren oso zatituak I-ra eta H-ra. Horietako baten erdialdea, I-koarena, zutik nabarmentzen da (0,60 x 0,80 m). Ekialdetik ganbara ixten duen harlauza ere nabarmentzen da (0,80 x 0,15 x 0,10). Bertako hareharriak

HISTORIA

J.M. Arruabarrenak aurkitu zuen 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURASEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Megalitoa ezkametz batzuk dauden lurrean kokatuta dago. Seinalkeztaturik gabe dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Brinkola-Zegama. Término municipal de Legazpi.

LOCALIZACIÓN

En un rellano en el espolón occidental del monte Aizaleku (810 m.), a unos 490 m. de la cima, en la que se ubica un repetidor.

COORDENADAS

Hoja 88-45
X.555.040 Y.4.765.885 Z.740

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 6 m. de diámetro N-S y 7,30 m. E-W, y 0,40 m. de altura. Depresión central con forma rectangular de 2,20 x 0,80 x 0,15 m. de profundidad, en la que se identifican, al N y al S, muy fragmentadas, las losas camerales laterales, destacando enhiesta 0,45 m. la parte central de la laja septentrional (0,60 x 0,80 m.), además de la losa de cierre al E (0,80 x 0,15 x 0,10 m.). Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 2000 por J.M. Arruabarrena. No ha sido excavado.

SECUENCIACULTURAL


Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

El terreno en que se asienta el megalito se encuentra ocupado por un retazo de quejigos. Carece de señalización.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.




GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
 Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



AIZALEKU TRIKUHARRIA/DOLMEN

Herria / Municipio
LEGAZPI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BRINKOLA-ZEGAMA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SANSEBASTIAN	2002	ISSN-1132-2217
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------	----------------

AMUTXANDA

MOTA: Trikuharria ZB: 271
UDALA Legazpi

TIPO: Dolmen Nº: 271
T.M.: Legazpi

KOKAPENA

Brinkola-Zegamako megalitotegian. Legazpiko udal-barrutian.

KOKAPEN ZEHATZA

Amutxanda (764 m.) mendi tontorrean dagoen zelai-guneko I muturrean E-ko mazela hasten den lekuan. Arratolagañako trikuharria 1.350 m. HHM-ra dago.

KOORDENATUAK

88-61 Orria
X.553.595 Y.4.763.225 Z.763

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 8,50 m-ko diámetroa I-H-an eta 7,60 m-koa E-M-an, eta 0,50 m-ko garaiera I-an eta 0,80 m-koa al M-an. Erdian sakonune bat dago 1,50 x 0,90 m-koa eta 0,30 m-ko sakonera duena, non ganbarako 3 alboko harlauza azaleratzen diren. Horietako bat I-ra, nahiko txikia, apenas azaleratzen dena eta beste 2 H-ra. Azken hauen bistako neurriak 0,70 x 0,40 x 0,07 m.(lodiera) eta 0,95 x 0,45 x 0,08 m (lodiera) dira; lerrokatuak daude, inbrikatuak eta kanpoaldera etzanak E-M-ra zuzenduak. Tumuluaren hegoaldeko muturraren inguruan, beste blokeren artean 1,10 x 0,80 x 0,22 m-ko lauza bat etzana azaltzen da. Bertako hareharriak.

HISTORIA

J.M. Arruabarrenak aurkitu zuen 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Belardi batean kokatua dago; Ipar eta Ekialdera japoniar alertze eta Korsikako larizio pinudi batzuekin muga egiten du, eta azken espezie horretako zenbait zuhaitz trikuharriaren gainean erroturik daude Seinaleztaturik gabe dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Brinkola-Zegama. Término municipal de Legazpi.

LOCALIZACIÓN

En el extremo septentrional del rellano que se desarrolla en lo alto del monte Amutxanda (764 m.), próximo al inicio de su ladera oriental. El dolmen de Arratolagaña se localiza a 1.350 m. al SSW.

COORDENADAS

Hoja 88-61
X.553.595 Y.4.763.225 Z.763

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro N-S y 7,60 m. E-W, y entre 0,50 m. de altura al N y 0,80 m. al W. Depresión central de 1,50 x 0,90 x 0,30 m. de profundidad, en cuyo interior afloran los restos de 3 losas camerales laterales, una al N, de reducidas proporciones, apenas sobresaliente del terreno, y dos al S. Estas Últimas, con unas dimensiones vistas de 0,70 x 0,40 x 0,07 m. y 0,95 x 0,45 x 0,08 m. de grueso, se disponen alineadas, ligeramente imbricadas y basculadas al exterior, en una componente E-W. Próxima al extremo medional del túmulo, entre otros bloques se encuentra tendida una losa de 1,10 x 0,80 x 0,22 m. Areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 2000 por J.M. Arruabarrena. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


Ubicado en terreno pastizal, se encuentra en contacto al N y al E con explotaciones de coníferas de alerce japonés y pino laricio de Córcega, dándose la circunstancia de que varios ejemplares de esta Última especie crecen plantados sobre el megalito. Carece de señalización.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Eskala 1 : 10.000



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU}EOLOGI ^{KO}_CA MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



AMUTXANDA

TRIKUHARRIA/DOLMEN

Herria / Municipio
LEGAZPI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BRINKOLA-ZEGAMA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------	----------------

OINDOLAR III

MOTA: Trikuharria ZB: 272
UDALA: Villabona

TIPO: Dolmen Nº: 272
T.M.: Villabona

KOKAPENA

Belabietako megalitotegian. Villabonako Udalbarrutian. Villabonako udalarena den Amasamendia Probetxu Publikoko Mendian, 2.075.1 zk.

KOKAPEN ZEHATZA

Oindolar mendiaren M-ko mazelan dagoen zelaigune batean, tontorreko erpin geodesikotik 60 m M-ra. Oindolar I eta Oindolar III trikuharriak IM-ra daude, 21 m eta 66 m-ra..

KOORDENATUAK

64-53 Orr
X.580.005 Y.4.782.519 Z.425

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 7,50 m-ko diámetroa I-H-n eta 6,50 m-koa E-M-n, eta 0,40 eta 0,20 m arteko garaiera. Tumuluaren hondakinen erdialdean ganbara gelditzen da. 4 alboko harlauza ditu luzeran jarriak eta HM-ra etzanak, 2,10 m neurtzen dutelarik eta beste bi perpendikularki ezarriak, itxiturakoak, zutik eta IM-ra etzanak. Harlauza guztiak 0,12 eta 0,25 m arteko azalerratzea dute. Orientabidea 150° da. Bertako hareharriak dira. Tumuluaren ertzetik 1,50 m HM-ra ia etzana dagoen bertako hareharrizko harlauza bat (1,20x0,60x0,12 m.) topatzen dugu, seguraski trikuharriaren egiturekin zerikusi handia duena.

HISTORIA

I. Gazteluk aurkitu zuen 1999n. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Pinudi batean kokatzen da (Pinus Insignis). Pinu horietako 4, nahikoa ederrak direnak egiturean sustraiturik azaltzen dira. Seinaleztaturik gabe dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Belabieta. Término municipal de Villabona. En el M.U.P. Amasamendia, nº 2.075.1, perteneciente al Ayuntamiento de Villabona

LOCALIZACIÓN

En la ladera W del monte Oindolar, en un rellano, a 60 m. al W del vértice geodésico instalado en su alto. Los dólmenes Oindolar I y Oindolar II se localizan respectivamente a 21 m. y a 66 m. Al NW.

COORDENADAS

Hoja 64-53
X.580.005 Y.4.782.519 Z.425

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 7,50 m. de diámetro N-S y 6,50 m. E-W, y entre 0,40 m. y 0,20 m. de altura. Cámara centrada en lo que se conserva del túmulo, conformada por 4 lajas (laterales) hincadas alineadas a lo largo de 2,10 m., basculadas al SW, dispuestas perpendiculares a otras 2 lajas (de cierre) hincadas superpuestas, basculadas al NW, aflorando todas entre 0,25 m. y 0,12 m. Orientación a 150°. Areniscas del terreno. A 1,50 m. al SW del extremo del túmulo, se localiza hincada, basculada hacia el NE, prácticamente tendida, una losa (1,20x0,60x0,12 m.) de arenisca del terreno, probablemente relacionada con la estructura del dolmen.

HISTORIA

Descubierto en 2001 por I. Gaztelu. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


Se encuentra ubicado entre una repoblación de coníferas (pino de Monterrey), dándose la circunstancia de que 4 ejemplares de buen tamaño crecen plantados sobre la estructura. Carece de señalización.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADODEPROTECCIÓN


Propuesto para Bien Cultural Calificado.



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU}EOLOGI ^{KO}_CA
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA

 **Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria**
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



OINDOLAR III

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
VILLABONA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
BELABIETA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1: 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

DESKARGA

MOTA: Harrespilak ZB: 273
UDALA: Berastegi

TIPO: Cromlechs Nº: 273
T.M.: Berastegi

KOKAPENA

Onyi-Mandoegiko megalitotegian. Berastegiko Udalbarrutian. Foru Asldundiaren Jabegokoa den Leitzarango basoak Probetxu Pubikoko Mendia. 1.031.2zk..

KOKAPEN ZEHATZA

Ezkilletorre (Abadekurutz) menditik M-ra (Leitzaran aldera) doan bizkar zabalak Deskarga izena hartzen du. Deskargako bizkar honen zelaigune zabal batean, Oizingaingo lepotik 350 m HHE-ra eta Ezkillatorreko tontorredoan suebakitik 10 m eskuinetara(M-ra).

KOORDENATUAK

89-6 Orria
X.586.160 Y.4.778.235 Z.715

DESKRIBAPENA

Harrespil multzoa. Egun, eta 60. Hamarkadan bertan egindako koniferen landaketak direla eta, beste harkoskor eta harlauzen artean, zertxobait itxuraldaturik bada ere, I-H 9 m eta E-M 8 m diametro duen egitura bat antzeman daiteke. Egitura hau 24 lekukoz osatua dago eta berain garaierak 0,10 m-tik 0,40 m-ra doaz. Bertako koartzita, arbela eta harearrizkoak dira.

HISTORIA

2001 urtean A. Gomezek aurkitu zuen. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Burdin Aroa

OHARRAK

Harrespila kokatzen den lekua 60 hamarkadatik koniferen ustiapen bat da. Konifera haetariko batzuk, harrespilaren barnean sustraiturik daude, eta beste asko inguruguztarian, antzeko egitura batzu itxuraldatuz, Seinalezaturik gabe dago.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Onyi-Mandoegi. Término municipal de Berastegi. En el M.U.P Leitzarango Basoak, nº1.031.2, perteneciente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

LOCALIZACIÓN

En un rellano de la amplia loma que se manifiesta en el espolón NW del monte Deskarga. -estribación occidental del monte Ezkilletorre (Abadekurutz)-, en la vertiente hacia el Leitzaran. A 350 m. al SSE del collado Oizingaingo lepoa, 10 m. a la derecha (W) de la pista-cortafuegos que discurre hacia el alto de Ezkilletorre.

COORDENADAS

Hoja 89-6
X.586.160 Y.4.778.235 Z.715

DESCRIPCIÓN

Conjunto de cromlechs. En la actualidad, debido a las repoblaciones de coníferas practicadas en el lugar en la década de los 60, entre bloques y lajas hincadas en el terreno, -restos de otros cromlechs-, se aprecia, aunque deformada, una estructura de 9 m. de diámetro N-S y 8 m. E-W, conformada por unos 24 testigos con forma de bloque y laja, con alturas entre 0,40 m. y 0,10 m. Cuarzitas, pizarras y areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 2001 por A. Gómez. No ha sido excavado

SECUENCIA CULTURAL

Edad del Hierro

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica, desde la década de los 60 se dedica a la explotación de coníferas, varias de las cuales crecen plantadas en el interior del cromlech que se describe, además de en todo su derredor, deformando otras estructuras similares que existen en el lugar. El conjunto carece de señalización.

BABES-MAILA


Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.



DESKARGA




GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{OU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_CA MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



DESKARGA

HARRESPILAK / CROMLECHS

Herria / Municipio
BERASTEGI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ONYI-MANDOEGI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----------------

BELDARRAIN

MOTA: Trikuharria ZB: 274
UDALA: Aia

TIPO: Dolmen Nº: 274
T.M.: Aia

KOKAPENA

Andatzako megalitotegian. Aiako Udalbarrutian.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Andatza. Término municipal de Aia

KOKAPEN ZEHATZA

Beldarrainmuñoiko kaxkotik HM-ra luzatzen den bizkar zabaleko zelaigune batean, Ardunbe mendian, Beldarrain baserriko hondakinetatik Andatzara igotzen den pistan, Beldarrainmuñoiko kaxkoa inguratzen duen beste pistarekin bat egin aurretik 15 m-ra eta 10 m ezkerretara (I-ra). Loatzu I eta Loatzu II trikuharriak Ekialdera daude, 600 eta 890 m-ra.

LOCALIZACIÓN

En un rellano, en la amplia loma que se desarrolla al SW del casco Beldarrainmuño, en el monte Ardunbe. 10 m. a la izquierda, (N), de la pista que desde las ruinas del caserío Beldarrain asciende hacia Andatza, 15 m. antes del cruce de esta con otra que contornea Beldarrainmuño. Los dólmenes Loatzu I y Loatzu II se localizan respectivamente a 600 m. y a 890 m. al E.

KOORDENATUAK

64-35 Orr
X.573.335 Y.4.789.125 Z.295

COORDENADAS

Hoja 64-35
X.573.335 Y.4.789.125 Z.295

DESKRIBAPENA

Trikuharria. 13m diametro duen tumulua, 0,60 eta 0,70 m arteko garaierakoa. Beronen erdialdean ganbarako harlauza bat azaltzen da lurlean sartua, 70° zuzendua, HHE-ra etzana. Begibistako neurriak hauek dira: 1,55x0,60X0,15 m . Harlauza hau kareharrizkoa da eta tumuluko harriak inguruko hareharriak dira berriz.

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 13 m. de diámetro y entre 0,70 m. y 0,60 m. de altura. Centrada en el túmulo aflora hincada una laja de la cámara, orientada longitudinalmente a 70°, muy basculada hacia el SSE, con unas dimensiones vistas de 1,55x0,60X0,15 m. Losa de cámara de caliza del terreno, túmulo de areniscas de las inmediaciones.

HISTORIA

I. Gazteluk aurkitu zuen 2001n. Ez da indusketarik egin.

HISTORIA

Descubierto en 2001 por I. Gaztelu. No ha sido excavado.

KULTURASEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

SECUENCIACULTURAL

Neolítico-Bronce.

OHARRAK

Pagadi batean kokaturik dago (Itsas pinuak) eta horietako bi pinu eder egituran erroturik daude. Seinaleztatutarik gabe dago.

OBSERVACIONES


Se encuentra ubicado entre una repoblación de coníferas (pino marítimo), dándose la circunstancia de que 2 ejemplares de buen tamaño crecen plantados sobre la estructura. Carece de señalización.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.




GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{GU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
 Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU} EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



BELDARRAIN

TRIKUHARRIA/DOLMEN

Herria / Municipio
AIA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ANDATZA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE(Antropologia-Arkeologia)	15. eranskina Suplemento nº15	DONOSTIA SAN SEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------	----------------

AITZGAIN II

MOTA: Trikuharria ZB: 275
UDALA: Oñati

TIPO: Dolmen Nº: 275
T.M.: Oñati

KOKAPENA

Orkatzategiko megalitotegian. Oñatiko Udalbarrutian. Oñatiko Udalarena den Araoz-Txirikialeku, Probetxu Publikoko Mendian, 2.059.2 zk, Aizkorriko Parke Naturalan.

KOKAPENZEHATZA

Orkatzategi mendiaren Hegoaldeko magalean. Aitzgaingo ur-biltegiaren ondoan dagoen eraikinetik 150 m M-ra, bizkar batean dagoen zelaigune batean. Aitzgaingo tumulua 275 m EIE-ra dago.

KOORDENATUAK

88-58 Orria
X.544.620 Y.4.761.914 Z.730

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: 6,40 m.-ko diametroa I-H eta 6 m.-koa E-M, eta 0,40 m.-ko garaiera. Lubaki itxurako sako-nune bat du erdialdean (1,50 x 0,60 x 0,20 m. sakonera), mendealdeko ertzeraino iristen dena. Lubakiren barnean eta hegoaldean harri bloke asko azaltzen dira eta Ekialdeko alboan harlauza batzuk etzanda. Guzti hauek ganbararen aztarnak dirudite.

HISTORIA

B. Gandiaga eta Tx. Ugaldek aurkitu zuten 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURASEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Zuhaixkaz estalirik azaltzen da bere zati bat. Seinalez-taturik gabe dago.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Orkatzategi. Término municipal de Oñati. En el M.U.P. Araoz-Txirikialeku, nº 2.059.2, perteneciente al ayuntamiento de Oñati. En el Parque Natural de Aizkorri.

LOCALIZACIÓN

En la ladera meridional del monte Orkatzategi, en un pequeño rellano que se manifiesta sobre un crestón, a unos 150 m. al W del edificio ubicado más a occidente junto al depósito de Aitzgain. El túmulo de Aitzgain se localiza a 275 m. al ENE.

COORDENADAS

Hoja 88-58
X.544.620 Y.4.761.914 Z.730

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 6,40 m. de diámetro N-S y 6 m. E-W, y 0,40 m. de altura. Depresión central con forma de zanja (1,50 x 0,60 x 0,20 m. de profundidad) que se extiende hacia el extremo occidental del túmulo, con numerosos bloques aflorando en el interior y lateral meridional, y varias pequeñas losas tendidas en el extremo oriental. Presumiblemente restos de la cámara.

HISTORIA

Descubierto por B. Gandiaga y Tx. Ugalde en 2000. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES


Se encuentra cubierto en parte por vegetación arbustiva. Carece de señalización.

GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.

BIBLIOGRAFIA

GANDIAGA, B.; UGALDE, TX.
2000 Nuevos monumentos megalíticos en las sierras de Aitzkorri, Orka-
tzategi y Elgea-Artia. *Arkeolan. Boletín informativo* 9, 26-29. Irun.




GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{OU} EOLOGI ^{KO}/_C A
MEGALITO ^{AK}/_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{QU}EOLOGI ^{KO}_C A
MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



AITZGAIN II

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
OÑATI

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
ORKATZATEGI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1 : 10.000

MUNIBE (Antropologia-Arkeologia)	15 eranskina Suplemento nº 15	DONOSTIA SANSEBASTIAN	2002	ISSN 1132-2217
---	----------------------------------	----------------------------------	------	----------------

PAGARRETA

MOTA: Trikuharria ZB: 276
UDALA: Gipuzkoa eta Arabako
Partzuergoa

TIPO: Dolmen Nº: 276
T.M.: Parzonería General de
Gipuzkoa y Araba

KOKAPENA

Aizkorriko megalitotegian Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorrean. Partzuergo honen La Reserva izeneko Probetxu Publikoko Mendian, 3.070.3 zkia. Aizkorriko Parke Naturalean.

KOKAPEN ZEHATZA

Petrinaitz mendiaren hegoekialdeko magalean, Pagarretakoko lepoaren erdialdetik 70 m.ra. Urbiatik Arabako Gordoa eta Galarretako herrietara doan bidetik 25 m. eskuinetara (M-ra), Perusaroiko aterpetik 425 m HHM-ra. Zorroztarriko Zutarria 560 m l-ra dago.

KOORDENATUAK

113-2 Orria
X.552.957 Y.4.755.337 Z.1.165

DESKRIBAPENA

Trikuharria. Tumulua: I-H-ko diametroa 7 m., E-M-ko diametroa 6 m. Osota beheratua dago, ia lurzorua parean. Zutik azaltzen diran harlauza eta harkoskor batzuek soilik nabarmentzen dute tumulu hori. Erdialdean ganbara bat soma daiteke, bi harlauza eta harkosko batez osatua. Hauek 0,10 m eta 0,15 m. artean azaleratzen dira I-H zuzenduta dagoen gutxi gora behera laukizuzena den esparru bat marraztuaz (1,30x0,78m.). ganbara hau hondatuta azaltzen da Iparraldeko eta hegoaldeko muturrutan sustraiturik azaltzen diren bi pagoen eraginez. Bertako hareharriak.

HISTORIA

B. GANDIAGA eta Tx. UGALDEK aurkitu zuten 2000 urtean. Ez da indusketarik egin.

KULTURA SEKUENTZIA

Neolito-Brontze Aroa

OHARRAK

Megalitoa pagadi batean kokatzen da eta 5 pago azaltzen dira sustraituak gainean. Ez dago seinaleztatutarik.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Aizkorri. En la Parzonería General de Gipuzkoa y Araba. En el M.U.P. La Reserva, nº 3.070.3, perteneciente a la Parzonería General de Gipuzkoa y Araba. En el Parque Natural Aizkorri.

LOCALIZACIÓN

En la ladera suroriental del monte Petrinaitz, 70 m. al N del centro del collado de Pagarreta, 25 m. a la derecha, (W), sobre el antiguo camino que desde Urbia conduce hacia los pueblos alaveses de Galarreta y Gordoa, a unos 420 m. al SSW del refugio de Perusaroi. El monolito de Zorroztarri se localiza a 560 m. al N.

COORDENADAS

Hoja 113-2
X.552.957 Y.4.755.337 Z.1.165

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 7 m. de diámetro N-S y 6 m. E-W, muy rebajado, prácticamente a nivel del terreno, únicamente denotado por algunos bloques y lajas que emergen hincados enhiestos. Cámara centrada en lo que se conserva del túmulo, conformada por dos lajas y un bloque que emergen entre 0,10 m. y 0,15 m. de altura, dibujando un recinto con tendencia rectangular (1,30x0,78 m.), orientado longitudinalmente N-S, deformado por dos hayas crecidas en los extremos septentrional y meridional. Materiales areniscas del terreno.

HISTORIA

Descubierto por B. GANDIAGA y Tx. UGALDE en 2000. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se encuentra ocupado por un hayedo, dándose la circunstancia de que 5 ejemplares se encuentran enraizados sobre el megalito. Carece de señalización.

BABES-MAILA

Ondasun Kultural Kalifikatu bezala proposatua.


GRADO DE PROTECCIÓN

Propuesto para Bien Cultural Calificado.

BIBLIOGRAFIA

GANDIAGA, B.; UGALDE, TX.

2000 Nuevos monumentos megalíticos en las sierras de Aitzkorri, Orkatzategi y Elgea-Artia. *Arkeolan. Boletín informativo* 9, 26-29. Irun



GIPUZKOA. ^K_C ARTA AR ^K_{OU} EOLOGI ^{KO}_C A MEGALITO ^{AK}_S

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURRENA



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria
Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte





Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentua
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo

Lurralde Informazioa / Información Territorial

GIPUZKOA. ^K/_C ARTA AR ^K/_{QU} EOLOGI ^{KO}/_C A

MEGALITO ^{AK}/_S

MUNIBE (Antropologia - Arkeologia) 2002

15. Eranskina / Suplemento nº 15

J. ALTUNA, L. DEL BARRIO, K. MARIEZKURENA



PAGARRETA

TRIKUHARRIA / DOLMEN

Herria / Municipio
GIPUZKOA ETA ARABAKO
PARTZUERGEOA

Estazio Megalitikoa / Estación Megalítica
AIZKORRI



Historiaurre Saila / Departamento de Prehistoria

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkarte

Eskala 1:10.000